



**VIA URBANA SERVICOS E
EMPREENDEMENTOS LTDA
24.875.938/0001-13**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Ipueiras / CE

Unidade gestora: Câmara Municipal de Ipueiras

Número do processo: 00001.20250815/0001-80

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 001/2025-CMI

Data da abertura: 03/09/2025 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: VIA URBANA SERVICOS E
EMPREENDEMENTOS LTDA

Telefone: **** / (88) 9471-4820

CNPJ/MF: 24.875.938/0001-13

E-mail: via.urbana@hotmail.com

Endereço: Avenida Prefeito Jacques Nunes, 1538-C, SALA 03, Centro, Tianguá / CE - CEP: 62.320-077

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM



**VIA URBANA SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA
24.875.938/0001-13**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**VIA URBANA SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA
24.875.938/0001-13**

Dados da Proposta de Preços

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 968.274,28

Valor total: R\$ 968.274,28

Fabricante/Marca: --

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 973.299,66

Total geral da proposta: R\$ 968.274,28 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 2 de Setembro de 2025 às 21:47

Dados do Usuário:

Usuário logado como: VIA

E-mail: via.urbana@hotmail.com

CPF/MF: 24.875.938/0001-13

**FRANCISCO
CLEBER
FONTENELE
SILVA:6002541
5352**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CLEBER FONTENELE
SILVA:60025415352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=5616309000149, ou=IC
Springer Multiplex, cn=FRANCISCO
CLEBER FONTENELE
SILVA:60025415352
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20843



CARTA PROPOSTA

À CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025-CMI

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 001/2025-CMI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

Prezado Senhores,

Apresentamos a v. Sa., nossa proposta de preços para o objeto do Edital **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE**, pelo valor global de **R\$ 968.274,28 (novecentos e sessenta e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)** com prazo de execução de até 06 (seis) meses, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento convocatório, indicado para esse fim o Sr. **FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 2001099083786 SSP-CE, inscrito sob o CPF nº 600.254.153-52, Representante Legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa)** dias contados a partir da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até **05 (cinco)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Por fim, **declaramos** que em nossos preços já estão inclusos todas as taxa para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declarações Obrigatórias:

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E COMPREENDE A INTEGRALIDADE

Declaro que estou ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a **INTEGRALIDADE** dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente. Sob as penas da Lei.

Atenciosamente,

Tianguá-CE, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO CLEBER
FONTENELE
SILVA:60025415352

Assinado de forma digital por FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA:60025415352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=6516309000149, ou=AC SIngularID Múltipla, cn=FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA:60025415352
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.153-52

JOSE JONAS TABOSA
DE
SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=6516309000149, ou=AC SIngularID Múltipla, cn=JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 0614473195



RESUMO DO ORÇAMENTO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI: 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Ipueriras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 33.363,00	3,45%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.926,66	7,74%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 79,42	0,01%
3	PISO	R\$ 105.833,32	10,93%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 12.612,35	1,30%
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 10.694,95	1,10%
6	COBERTURA	R\$ 25.168,47	2,60%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.060,38	0,11%
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 64.015,22	6,61%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 151.063,09	15,60%
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA	R\$ 28.073,44	2,90%
11	PINTURA	R\$ 141.354,65	14,60%
ENCAMINHAMENTO ELÉTRICA/LÓGICA			
12	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.789,14	2,25%
13	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 87.816,74	9,07%
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	R\$ 17.218,88	1,78%
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 193.204,57	19,95%
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 216.539,13	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 751.735,15	
	VALOR TOTAL:	R\$ 968.274,28	

FRANCISCO CLEBER
FONTENELE
SILVA:60025415352

Assinado de forma digital por FRANCISCO CLEBER FONTENELE de SILVA em 02/09/2025
Data e hora: 02/09/2025 10:00:00
Certificado Digital em formato X.509
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

JOSE JONAS TABOSA
DE
SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA em 02/09/2025
Data e hora: 02/09/2025 10:00:00
Certificado Digital em formato X.509
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.153-52

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 0614473195

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025

BDI: 28,82%



A ELETRÔNICA:
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL: Município de Ipueiras/CE

FONTES:
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
 SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06%
 Compostos Próprios 0,00%

VERSÃO: 02/09/2025
HORA: 28,82%
MES: 28,82%

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1	COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 258,99	R\$ 74,64	R\$ 333,63	R\$ 33.363,00
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 181,05	R\$ 52,17	R\$ 233,22	R\$ 1.399,32
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	357,08	R\$ 14,61	R\$ 4,21	R\$ 18,82	R\$ 6.720,24
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.801,48	R\$ 7,38	R\$ 2,12	R\$ 9,50	R\$ 17.114,06
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1.424,93	R\$ 10,44	R\$ 3,00	R\$ 13,44	R\$ 19.151,05
1.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 52,19	R\$ 15,04	R\$ 67,23	R\$ 16.141,92
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	76,60	R\$ 28,37	R\$ 8,17	R\$ 36,54	R\$ 2.798,96
1.7	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	76,60	R\$ 6,39	R\$ 1,84	R\$ 8,23	R\$ 630,41
1.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 20,60	R\$ 5,93	R\$ 26,53	R\$ 530,60
1.9	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	6,00	R\$ 787,79	R\$ 227,04	R\$ 1.014,83	R\$ 6.088,98
1.10	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	8,44	R\$ 62,63	R\$ 18,04	R\$ 80,67	R\$ 680,85
1.11	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	0,68	R\$ 569,74	R\$ 164,19	R\$ 733,93	R\$ 499,07
1.12	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	320,00	R\$ 7,70	R\$ 2,21	R\$ 9,91	R\$ 3.171,20
MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,14	R\$ 54,09	R\$ 15,58	R\$ 69,67	R\$ 79,42
3	PISO								
									R\$ 74.926,66
									R\$ 105.833,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025 BDI: 28,82%

Fonte	Versão	hora	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Compostagem Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%



ELABORADA POR: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAS-CE

Município de Ipueras/CE

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	335,92	R\$ 158,31	R\$ 45,62	R\$ 203,93	R\$ 68.504,16
3.2	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	357,08	R\$ 12,89	R\$ 3,71	R\$ 16,60	R\$ 5.927,52
3.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	21,16	R\$ 126,41	R\$ 36,43	R\$ 162,84	R\$ 3.445,69
3.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	33,97	R\$ 638,85	R\$ 184,11	R\$ 822,96	R\$ 27.955,95
4		PAREDES E PAINÉIS							R\$ 12.612,35
4.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	109,60	R\$ 69,04	R\$ 19,89	R\$ 88,93	R\$ 9.746,72
4.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	57,71	R\$ 36,38	R\$ 10,48	R\$ 46,86	R\$ 2.704,29
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,07	R\$ 1.789,22	R\$ 515,65	R\$ 2.304,87	R\$ 161,34
5		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							R\$ 10.694,95
5.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	33,72	R\$ 77,20	R\$ 22,24	R\$ 99,44	R\$ 3.353,11
5.2	C4582	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,62	R\$ 658,33	R\$ 189,73	R\$ 848,06	R\$ 525,79
5.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,11	R\$ 523,51	R\$ 150,87	R\$ 674,38	R\$ 2.097,32
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	248,64	R\$ 12,73	R\$ 3,66	R\$ 16,39	R\$ 4.075,20
5.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 11,91	R\$ 3,43	R\$ 15,34	R\$ 50,62
5.6	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 139,48	R\$ 40,19	R\$ 179,67	R\$ 592,91
6		COBERTURA							R\$ 25.168,47
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	341,36	R\$ 57,24	R\$ 16,49	R\$ 73,73	R\$ 25.168,47
7		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.060,38
7.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	20,80	R\$ 39,58	R\$ 11,40	R\$ 50,98	R\$ 1.060,38

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

A

ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

EMPRESA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

IPUEIRAS-CE

Município de Ipueiras/CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA :

02/09/2025

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI :

28,82%

HORA

84,44%

MES

SEINFRA

85,06%

SINAPI

47,48%

Composições
Programa

SEINFRA

85,06%

SINAPI

47,48%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 64.015,22
8.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,40	R\$ 306,95	R\$ 88,46	R\$ 4.903,08
8.2	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	15,50	R\$ 353,10	R\$ 101,76	R\$ 7.050,33
8.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 998,93	R\$ 287,89	R\$ 1.286,82
8.4	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.055,02	R\$ 304,05	R\$ 13.590,70
8.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.142,23	R\$ 329,19	R\$ 5.885,68
8.6	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.317,48	R\$ 667,89	R\$ 2.985,37
8.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,56	R\$ 631,17	R\$ 181,90	R\$ 14.277,50
8.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	22,60	R\$ 93,97	R\$ 27,08	R\$ 2.735,73
8.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,40	R\$ 93,97	R\$ 27,08	R\$ 1.379,97
8.10	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.613,45	R\$ 1.329,59	R\$ 5.943,04
8.11	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	73,08	R\$ 17,74	R\$ 5,11	R\$ 1.689,87
8.12	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	73,08	R\$ 24,51	R\$ 7,06	R\$ 2.307,13
9		REVESTIMENTOS						R\$ 151.063,09
9.1	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 35,30	R\$ 10,17	R\$ 10.917,34
9.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.405,99	R\$ 38,99	R\$ 11,23	R\$ 70.608,81



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%



EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

LOCAL: Município de Ipuerabas/CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERABAS-CE

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

85,06%

Compostos de Propriedade

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

MES

47,87%

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,646,09	R\$ 7,37	R\$ 2,12	R\$ 9,49	R\$ 15.621,39
9.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 134,93	R\$ 38,88	R\$ 173,81	R\$ 41.731,78
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 9,61	R\$ 2,76	R\$ 12,37	R\$ 2.970,03
9.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	134,37	R\$ 14,36	R\$ 4,13	R\$ 18,49	R\$ 2.484,50
9.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	134,37	R\$ 38,88	R\$ 11,20	R\$ 50,08	R\$ 6.729,24
10		INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA							R\$ 28.073,44
10.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,83	R\$ 14,09	R\$ 4,06	R\$ 18,15	R\$ 741,06
10.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	73,56	R\$ 9,45	R\$ 2,72	R\$ 12,17	R\$ 895,22
10.3	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 15,56	R\$ 4,48	R\$ 20,04	R\$ 641,28
10.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	9,38	R\$ 17,84	R\$ 5,14	R\$ 22,98	R\$ 215,55
10.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,76	R\$ 4,54	R\$ 20,30	R\$ 121,80
10.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	23,83	R\$ 41,82	R\$ 12,05	R\$ 53,87	R\$ 1.283,72
10.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 35,76	R\$ 10,30	R\$ 46,06	R\$ 829,08
10.8	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	36,97	R\$ 24,58	R\$ 7,08	R\$ 31,66	R\$ 1.170,47
10.9	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 17,37	R\$ 5,00	R\$ 22,37	R\$ 447,40
10.10	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 57,19	R\$ 16,48	R\$ 73,67	R\$ 442,02
10.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 652,28	R\$ 187,98	R\$ 840,26	R\$ 7.562,34
10.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 71,97	R\$ 20,74	R\$ 92,71	R\$ 834,39
10.13	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 65,46	R\$ 18,86	R\$ 84,32	R\$ 421,60

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (86) 2133-2711



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
Município de Ipueiras/CE

LOCAL:

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA :

02/09/2025

BDI :

28,82%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Computações
Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.14	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 628,01	R\$ 809,00	R\$ 1.618,00
10.15	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 517,43	R\$ 666,55	R\$ 3.332,75
10.16	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 578,90	R\$ 745,73	R\$ 4.474,38
10.17	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.59)jm C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.596,74	R\$ 2.056,92	R\$ 2.056,92
10.18	C0516	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 61,43	R\$ 79,13	R\$ 395,65
10.19	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 104,25	R\$ 134,29	R\$ 134,29
10.20	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 58,94	R\$ 75,92	R\$ 455,52
11		PINTURA						R\$ 141.354,65
11.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	863,14	R\$ 20,27	R\$ 5,84	R\$ 22.536,58
11.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.027,36	R\$ 15,21	R\$ 4,38	R\$ 39.715,98
11.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	335,92	R\$ 28,22	R\$ 8,13	R\$ 12.210,69
11.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2.472,88	R\$ 21,00	R\$ 6,05	R\$ 66.891,40
12		PAREDES E PAINÉIS						R\$ 21.789,14
12.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.338,40	R\$ 7,12	R\$ 2,05	R\$ 12.273,12
12.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.338,40	R\$ 5,52	R\$ 1,59	R\$ 9.516,02
13		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						R\$ 87.816,74
13.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 17,92	R\$ 5,16	R\$ 553,92

ENCAMINHAMENTO ELÉTRICALÓGICA



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025 BDI : 28,82%



A ELETRÔNICA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% HORA MES 47,48%

LOCAL: Município de Ipueiras/CE

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,05% 47,67%

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

Propria 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,60	R\$ 27,19	R\$ 7,83	R\$ 35,02	R\$ 336,19
13.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	80,00	R\$ 8,81	R\$ 2,53	R\$ 11,34	R\$ 907,20
13.4	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 11,10	R\$ 3,19	R\$ 14,29	R\$ 428,70
13.5	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	SEINFRA	M	1.339,80	R\$ 2,88	R\$ 0,83	R\$ 3,71	R\$ 4.970,65
13.6	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 8,64	R\$ 2,49	R\$ 11,13	R\$ 333,90
13.7	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	SEINFRA	M	1.339,80	R\$ 5,41	R\$ 1,55	R\$ 6,96	R\$ 9.325,00
13.8	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	2.082,40	R\$ 6,50	R\$ 1,87	R\$ 8,37	R\$ 17.429,68
13.9	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	659,89	R\$ 8,16	R\$ 2,35	R\$ 10,51	R\$ 6.935,44
13.10	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	365,50	R\$ 9,73	R\$ 2,80	R\$ 12,53	R\$ 4.579,71
13.11	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	26,40	R\$ 12,77	R\$ 3,68	R\$ 16,45	R\$ 434,28
13.12	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	157,00	R\$ 28,23	R\$ 8,13	R\$ 36,36	R\$ 5.708,52
13.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 17,38	R\$ 5,00	R\$ 22,38	R\$ 1.007,10
13.14	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 211,88	R\$ 61,06	R\$ 272,94	R\$ 545,88
13.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 23,89	R\$ 6,88	R\$ 30,77	R\$ 492,32
13.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 23,89	R\$ 6,88	R\$ 30,77	R\$ 184,62
13.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,89	R\$ 6,88	R\$ 30,77	R\$ 61,54
13.18	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 157,99	R\$ 45,53	R\$ 203,52	R\$ 407,04
13.19	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.386,62	R\$ 687,82	R\$ 3.074,44	R\$ 3.074,44
13.20	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1.338,40	R\$ 17,46	R\$ 5,03	R\$ 22,49	R\$ 30.100,61

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá-Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI



ELÉTRONICA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAS-CE

LOCAL:

Município de Ipuerabas/CE

EMPRESA:

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA: 02/09/2025

BDI: 28,82%

FONTE

SEINFRA
SINAPE
Constituintes
Programa

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO
2024/12 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA

HORA

84,44%
85,06%
0,00%

MES

47,48%
47,67%
0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
14		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE						R\$ 17.218,88
14.1	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	35,00	R\$ 70,41	R\$ 20,29	R\$ 3.174,50
14.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	98,00	R\$ 111,25	R\$ 32,06	R\$ 14.044,38
15		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 193.204,57
15.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	908,00	R\$ 8,33	R\$ 2,40	R\$ 9.742,84
15.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,56	R\$ 908,54	R\$ 261,84	R\$ 1.825,79
15.3	COT01	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE		SERV	1,00	R\$ 140.999,80	R\$ 40.636,14	R\$ 181.635,94

VALOR BDI TOTAL: R\$ 216.539,13

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 751.735,15

VALOR TOTAL: R\$ 968.274,28

JOSE JONAS TABOSA
DE
SOUZA-04605781335

FRANCISCO CLEBER
FONTENELE
SILVA-60025415352

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 061/14731/95

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
5º Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 000.254.153-52



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

Município de Ipueiras/CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

EMPRESA:

DATA: 02/09/2025

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/12 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI: 28,82%

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.1	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 258,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,63
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 36,92	R\$ 144,13	R\$ 0,00	R\$ 52,17	R\$ 233,22
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	357,08	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 18,82
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.801,48	R\$ 7,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 9,50
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1.424,93	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 13,44
1.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 52,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,04	R\$ 67,23
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	76,60	R\$ 19,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,20	R\$ 36,54
1.7	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	76,60	R\$ 0,91	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 8,23
1.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 20,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,93	R\$ 26,53
1.9	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	6,00	R\$ 0,00	R\$ 787,79	R\$ 0,00	R\$ 227,04	R\$ 1.014,83
1.10	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	8,44	R\$ 62,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,04	R\$ 80,67
1.11	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	0,68	R\$ 240,58	R\$ 173,06	R\$ 0,00	R\$ 164,19	R\$ 733,93
1.12	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	320,00	R\$ 4,83	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 9,91
MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,14	R\$ 54,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,58	R\$ 69,67
PISO										
3.1	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E ÁREA P/ PISO	SEINFRA	M2	335,92	R\$ 63,12	R\$ 95,19	R\$ 0,00	R\$ 45,62	R\$ 203,93
3.2	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	357,08	R\$ 8,52	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 16,60
3.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	21,16	R\$ 63,12	R\$ 63,29	R\$ 0,00	R\$ 36,43	R\$ 162,84
3.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	33,97	R\$ 285,04	R\$ 351,03	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 822,96
										R\$ 74.926,86
										R\$ 1.399,32
										R\$ 6.720,24
										R\$ 17.114,06
										R\$ 19.151,05
										R\$ 16.141,92
										R\$ 2.798,96
										R\$ 630,41
										R\$ 530,60
										R\$ 6.088,98
										R\$ 680,85
										R\$ 499,07
										R\$ 3.171,20
										R\$ 79,42
										R\$ 79,42
										R\$ 105.833,32
										R\$ 68.504,16
										R\$ 5.927,52
										R\$ 3.445,69
										R\$ 27.955,95

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI	DATA: 02/09/2025	VERSÃO:	BDI: 28,82%
A ELETRÔNICA:	SEINFRA	HORA	MES
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL: Município de Ipueiras/CE	SINAPI	85,06%	47,67%
EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	2024/12 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
4	PAREDES E PAINÉIS											R\$ 12.612,35
4.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	109,60	R\$ 0,00	R\$ 69,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,89	R\$ 88,93	R\$ 9.746,72
4.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	57,71	R\$ 15,11	R\$ 21,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,48	R\$ 46,86	R\$ 2.704,29
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,07	R\$ 817,14	R\$ 969,30	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 515,65	R\$ 2.304,87	R\$ 161,34
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA											R\$ 10.694,95
5.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	33,72	R\$ 56,24	R\$ 20,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,24	R\$ 99,44	R\$ 3.363,11
5.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,62	R\$ 430,57	R\$ 227,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,73	R\$ 848,06	R\$ 525,79
5.3	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,11	R\$ 125,96	R\$ 394,77	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 150,87	R\$ 674,38	R\$ 2.097,32
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	248,64	R\$ 3,66	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 3,66	R\$ 16,39	R\$ 4.075,20
5.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 1,29	R\$ 10,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 15,34	R\$ 50,62
5.6	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 30,70	R\$ 108,67	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 40,19	R\$ 179,67	R\$ 592,91
6	COBERTURA											R\$ 25.168,47
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	341,36	R\$ 46,89	R\$ 10,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,49	R\$ 73,73	R\$ 25.168,47
7	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ 1.060,38
7.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	20,80	R\$ 3,82	R\$ 35,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,40	R\$ 50,98	R\$ 1.060,38
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS											R\$ 64.015,22
8.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,40	R\$ 0,00	R\$ 306,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,46	R\$ 395,41	R\$ 4.903,08
8.2	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E=6mm, COLOCADO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEINFRA	M2	15,50	R\$ 0,00	R\$ 353,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,76	R\$ 454,86	R\$ 7.050,33
8.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 174,30	R\$ 737,02	R\$ 0,00	R\$ 87,61	R\$ 287,89	R\$ 1.286,82	R\$ 1.286,82
8.4	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 186,51	R\$ 774,75	R\$ 0,00	R\$ 93,76	R\$ 304,05	R\$ 1.359,07	R\$ 13.590,70



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538C - Centro - Tianguá - Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI	DATA: 02/09/2025	BDI: 28,82%	VERSÃO	HORA	MES
A ELETRÔNICA:	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
DESCRIÇÃO:	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
LOCAL:	Município de Ipuiras/CE				
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
INSTALAÇÃO. AF_12/2019												
8.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 189,88	R\$ 856,88	R\$ 0,00	R\$ 95,47	R\$ 329,19	R\$ 1.471,42	R\$ 5.885,68
8.6	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.317,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,89	R\$ 2.985,37	R\$ 2.985,37
8.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,56	R\$ 82,39	R\$ 548,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,90	R\$ 813,07	R\$ 14.277,50
8.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	22,60	R\$ 17,39	R\$ 76,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,08	R\$ 121,05	R\$ 2.735,73
8.9	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,40	R\$ 17,39	R\$ 76,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,08	R\$ 121,05	R\$ 1.379,97
8.10	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 0,00	R\$ 4.613,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,59	R\$ 5.943,04	R\$ 5.943,04
8.11	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	73,08	R\$ 14,19	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 22,85	R\$ 1.669,87
8.12	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	73,08	R\$ 16,35	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 31,57	R\$ 2.307,13
9	REVESTIMENTOS											
9.1	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 29,27	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,17	R\$ 45,47	R\$ 10.917,34
9.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.405,99	R\$ 30,19	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,23	R\$ 50,22	R\$ 70.608,81
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.646,09	R\$ 5,19	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 9,49	R\$ 15.621,39
9.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 71,64	R\$ 63,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,88	R\$ 173,81	R\$ 41.731,78
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	240,10	R\$ 8,52	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 12,37	R\$ 2.970,03
9.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	134,37	R\$ 11,76	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,13	R\$ 18,49	R\$ 2.484,50
9.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	134,37	R\$ 33,52	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 11,20	R\$ 50,08	R\$ 6.729,24
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA											
10.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,83	R\$ 5,53	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 18,15	R\$ 741,06
10.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	73,56	R\$ 5,11	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 12,17	R\$ 895,22
											R\$ 28.073,44	

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSIO DIRETO

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025 BDI : 28,82%
 FONTE VERSÃO HORA MES
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 Propriedade Própria 0,00% 0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE

Município de Ipueriras/CE

Município de Ipueriras/CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

EMPRESA:

EMPRESA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
10.3	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 9,37	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 641,28	
10.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	9,38	R\$ 10,22	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,14	R\$ 215,55	
10.5	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 11,92	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 121,80	
10.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	23,83	R\$ 22,14	R\$ 19,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,05	R\$ 1.283,72	
10.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 19,17	R\$ 16,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,30	R\$ 829,08	
10.8	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	36,97	R\$ 12,77	R\$ 11,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 1.170,47	
10.9	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 11,92	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 447,40	
10.10	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 22,99	R\$ 34,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,48	R\$ 442,02	
10.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 85,16	R\$ 587,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,98	R\$ 7.562,34	
10.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 21,29	R\$ 50,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,74	R\$ 834,39	
10.13	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 12,08	R\$ 53,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,86	R\$ 421,60	
10.14	C1792	MICRORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 123,48	R\$ 504,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,99	R\$ 1.618,00	
10.15	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 55,70	R\$ 461,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,12	R\$ 3.332,75	
10.16	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 140,51	R\$ 438,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,83	R\$ 4.474,38	
10.17	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 276,87	R\$ 1.319,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,16	R\$ 2.056,92	
10.18	C0516	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 46,89	R\$ 14,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,70	R\$ 395,65	
10.19	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,97	R\$ 78,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,04	R\$ 134,29	
10.20	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 21,29	R\$ 37,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,98	R\$ 455,52	
11	PINTURA											
11.1	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	863,14	R\$ 2,70	R\$ 16,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 5,84	R\$ 22.536,58
11.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL_AF_04/2023	SINAPI	M2	2.027,36	R\$ 7,95	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,39	R\$ 4,38	R\$ 39.715,98
11.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL_AF_04/2023	SINAPI	M2	335,92	R\$ 16,32	R\$ 2,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,13	R\$ 36,35	R\$ 12.210,69
11.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2.472,88	R\$ 16,35	R\$ 4,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,05	R\$ 27,05	R\$ 66.891,40
R\$ 141.354,65												



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (86) 2133-2711

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CONCORRÊNCIA 0001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025 BDI: 28,82%

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,40%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%

Compras de Materiais 0,00% 0,00%

Própria 0,00% 0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAS-CE

Município de Ipueras/CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

EMPRESA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
ENCAMINHAMENTO ELÉTRICAILÓGICA												
12	PAREDES E PAINÉIS											
12.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.338,40	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 9,17	R\$ 12.273,12
12.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.338,40	R\$ 5,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 7,11	R\$ 9.516,02
13	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE											
13.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 12,98	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 23,08	R\$ 553,92
13.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,60	R\$ 19,47	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 35,02	R\$ 336,19
13.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	80,00	R\$ 6,49	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 11,34	R\$ 907,20
13.4	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 6,49	R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,19	R\$ 14,29	R\$ 428,70
13.5	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	SEINFRA	M	1.339,80	R\$ 2,42	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 3,71	R\$ 4.970,65
13.6	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 2,60	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 11,13	R\$ 333,90
13.7	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	1.339,80	R\$ 4,33	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 6,96	R\$ 9.325,00
13.8	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	2.082,40	R\$ 4,76	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 8,37	R\$ 17.429,88
13.9	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	659,89	R\$ 5,19	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 10,51	R\$ 6.935,44
13.10	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	365,50	R\$ 5,62	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 12,53	R\$ 4.579,71
13.11	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	26,40	R\$ 6,05	R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 16,45	R\$ 434,28
13.12	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	157,00	R\$ 12,54	R\$ 15,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,13	R\$ 36,36	R\$ 5.708,52
13.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 9,08	R\$ 8,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 22,38	R\$ 1.007,10
13.14	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,90	R\$ 159,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,06	R\$ 272,94	R\$ 545,88
13.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 12,98	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,88	R\$ 30,77	R\$ 492,32
13.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 12,98	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,88	R\$ 30,77	R\$ 184,62
13.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,98	R\$ 10,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,88	R\$ 30,77	R\$ 61,54
13.18	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,95	R\$ 132,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,53	R\$ 203,52	R\$ 407,04
13.19	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 289,24	R\$ 2.097,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687,82	R\$ 3.074,44	R\$ 3.074,44



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025 BDI: 28,82%



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAS-CE

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

LOCAL: Município de Ipueras/CE

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

Composições Própria

PROPRIA

Composições Própria

0,00%

0,00%

0,00%

84,44%

47,46%

85,06%

47,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
13.20	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1.338,40	R\$ 15,28	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 22,49	R\$ 30.100,61
14		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE										R\$ 17.218,88
14.1	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	35,00	R\$ 51,90	R\$ 18,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,29	R\$ 90,70	R\$ 3.174,50
14.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	98,00	R\$ 47,58	R\$ 63,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,06	R\$ 143,31	R\$ 14.044,38
15		SERVIÇOS DIVERSOS										R\$ 193.204,57
15.1	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	908,00	R\$ 7,38	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 10,73	R\$ 9.742,84
15.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,56	R\$ 85,24	R\$ 823,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,84	R\$ 1.170,38	R\$ 1.825,79
15.3	COT01	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE		SERV	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.636,14	R\$ 181.635,94	R\$ 181.635,94
VALOR BDI TOTAL:											216.539,13	
VALOR ORÇAMENTO:											761.735,15	
VALOR TOTAL:											968.274,28	

FRANCISCO CLIBER FONSECA DE SILVA
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
R. Francisco Cliber Fontenele Silva, 1535-52
Ipuera - CE

JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA
CNPJ nº 061.447.319-5
R. José Jonas Tabosa de Souza, 1535-52
Ipuera - CE

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Av. Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará
Representante Legal
CPF nº 600.254.133-52

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 061.447.319-5



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13
AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,80000000	R\$ 5.210,64	R\$ 9.379,15
I8585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 21.959,24	R\$ 4.391,85
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,30000000	R\$ 17.326,01	R\$ 5.197,80
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 17.326,01	R\$ 3.465,20
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 17.326,01	R\$ 3.465,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25.899,20	
VALOR:					258,99	
VALOR ENCARGOS (47,48%):					10.357,52	
VALOR BDI (28,82%):					74,64	
VALOR COM BDI:					333,63	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,40	R\$ 39,17
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,36	R\$ 31,36
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,83	R\$ 71,24
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,73	R\$ 2,36
TOTAL Material:					R\$ 144,13	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,92	
VALOR:					181,05	
VALOR ENCARGOS (84,44%):					24,78	
VALOR BDI (28,82%):					52,17	
VALOR COM BDI:					233,22	


1.2. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,16	R\$ 1,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,61	
VALOR:					14,61	
VALOR ENCARGOS (84,44%):					9,73	
VALOR BDI (28,82%):					4,21	
VALOR COM BDI:					18,82	

1.3. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI :	28,82%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,38
VALOR:					7,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):					4,95
VALOR BDI (28.82%):					2,12
VALOR COM BDI:					9,50

1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,05000000	R\$ 24,16	R\$ 1,21
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,44
VALOR:					10,44
VALOR ENCARGOS (84.44%):					6,95
VALOR BDI (28.82%):					3,00
VALOR COM BDI:					13,44

1.5. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
I2543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,19
VALOR:					52,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):					34,74
VALOR BDI (28.82%):					15,04
VALOR COM BDI:					67,23

1.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24000000	R\$ 62,85	R\$ 15,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,08
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,72000000	R\$ 18,46	R\$ 13,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,29
VALOR:					28,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):					12,42
VALOR BDI (28.82%):					8,17
VALOR COM BDI:					36,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

376
MUNICÍPIO DE IPUEIRAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1.7. C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	R\$ 172,62	R\$ 6,39
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,39
VALOR:						6,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):						0,54
VALOR BDI (28.82%):						1,84
VALOR COM BDI:						8,23

1.8. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,48	R\$ 4,70
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,61
VALOR:						20,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):						13,34
VALOR BDI (28.82%):						5,93
VALOR COM BDI:						26,53

1.9. C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 787,79	R\$ 787,79
TOTAL Material:						R\$ 787,79
VALOR:						787,79
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR BDI (28.82%):						227,04
VALOR COM BDI:						1.014,83

1.10. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,46	R\$ 55,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,63
VALOR:						62,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):						41,70
VALOR BDI (28.82%):						18,04
VALOR COM BDI:						80,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MARCA MUNICIPAL DE
Fls 377

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.11. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 134,08	R\$ 335,20
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 27,58	R\$ 206,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 542,05

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,69	

VALOR:	569,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	149,98
VALOR BDI (28.82%):	164,19
VALOR COM BDI:	733,93

1.12. C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	SEINFRA	M3xMÉ	1,00000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
TOTAL Material:					R\$ 2,87	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 19,10	R\$ 0,96
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,16	R\$ 3,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,83	

VALOR:	7,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,04
VALOR BDI (28.82%):	2,21
VALOR COM BDI:	9,91

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,46	R\$ 54,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,09	

VALOR:	54,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	36,30
VALOR BDI (28.82%):	15,58
VALOR COM BDI:	69,67

3.1. C4441 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 81,05	R\$ 89,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CAIXA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 378
m

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,06%	47,67%
		Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 89,16
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,46	R\$ 22,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,14

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 900,51	R\$ 18,01
TOTAL Serviço:					R\$ 18,01

VALOR:	158,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	41,02
VALOR BDI (28.82%):	45,62
VALOR COM BDI:	203,93

3.2. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	R\$ 6,46	R\$ 4,37
TOTAL Material:					R\$ 4,37

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,52

VALOR:	12,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,50
VALOR BDI (28.82%):	3,71
VALOR COM BDI:	16,60

3.3. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,05	R\$ 57,26
TOTAL Material:					R\$ 57,26


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,16	R\$ 28,99
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,46	R\$ 22,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,14

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 900,51	R\$ 18,01
TOTAL Serviço:					R\$ 18,01

VALOR:	126,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	41,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (28.82%):	36,43
VALOR COM BDI:	162,84

3.4. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 479,77	R\$ 479,77
TOTAL Serviço:					R\$ 479,77

VALOR:	638,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	188,24
VALOR BDI (28.82%):	184,11
VALOR COM BDI:	822,96

4.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,04	R\$ 69,04
TOTAL Material:					R\$ 69,04

VALOR:	69,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	19,89
VALOR COM BDI:	88,93

4.2. C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 82,24	R\$ 0,81
I0229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,39	R\$ 18,07
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,94	R\$ 1,38
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,69	R\$ 1,01
TOTAL Material:					R\$ 21,27

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 24,16	R\$ 7,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,11

VALOR:	36,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,78
VALOR BDI (28.82%):	10,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MED
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI:	46,86
----------------	-------

4.3. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,98	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 8,09	R\$ 485,40
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 16,26	R\$ 19,51
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 82,24	R\$ 51,28
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 98,89	R\$ 86,83
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,69	R\$ 226,04
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 15,83	R\$ 9,50
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,97	R\$ 27,94
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 12,56	R\$ 62,80
TOTAL Material:					R\$ 969,30	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 19,10	R\$ 234,93
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,16	R\$ 116,97
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 24,16	R\$ 181,20
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,46	R\$ 221,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 801,94	

VALOR:	1.789,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	525,99
VALOR BDI (28.82%):	515,65
VALOR COM BDI:	2.304,87

5.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,31	R\$ 3,32
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,97	R\$ 2,10
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,95	R\$ 2,98
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,56	R\$ 12,56
TOTAL Material:					R\$ 20,96	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,10	R\$ 24,83
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,16	R\$ 31,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,24	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	77,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	35,70
VALOR BDI (28.82%):	22,24
VALOR COM BDI:	99,44

5.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,52	R\$ 122,20
TOTAL Material:						R\$ 122,20

Mão de Obra	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,16	R\$ 205,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,46	R\$ 169,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 375,19

Serviço	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 536,45	R\$ 160,94
TOTAL Serviço:						R\$ 160,94

VALOR:	658,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	279,42
VALOR BDI (28.82%):	189,73
VALOR COM BDI:	848,06

5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,98

Material	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 82,24	R\$ 71,29
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 98,89	R\$ 62,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,69	R\$ 240,81
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 98,89	R\$ 20,67
TOTAL Material:						R\$ 394,77

Mão de Obra	UNID	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76

VALOR:	523,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	83,72
VALOR BDI (28.82%):	150,87
VALOR COM BDI:	674,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,78%
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 168,68	R\$ 1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,35
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 7,23	R\$ 7,59
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,26	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 7,92
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,46
VALOR:						12,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):						2,31
VALOR BDI (28.82%):						3,66
VALOR COM BDI:						16,39

5.5. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 10,62	R\$ 10,62
TOTAL Material:						R\$ 10,62
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 19,10	R\$ 0,57
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 24,16	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,29
VALOR:						11,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):						0,82
VALOR BDI (28.82%):						3,43
VALOR COM BDI:						15,34

5.6. C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,46	R\$ 5,52
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 53,88	R\$ 53,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 15,83	R\$ 20,58
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,97	R\$ 0,42
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,95	R\$ 5,77
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 12,56	R\$ 8,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI:	28,82%
Fonte	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,85%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 94,33
-----------------	-----------

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,46	R\$ 6,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,92

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 487,23	R\$ 19,49
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 268,48	R\$ 10,74
TOTAL Serviço:					R\$ 30,23

VALOR:	139,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	19,97
VALOR BDI (28.82%):	40,19
VALOR COM BDI:	179,67

6.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,69	R\$ 10,35
TOTAL Material:					R\$ 10,35

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,89

VALOR:	57,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	30,23
VALOR BDI (28.82%):	16,49
VALOR COM BDI:	73,73

7.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)


Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,88	R\$ 35,76
TOTAL Material:					R\$ 35,76

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,10	R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,82

VALOR:	39,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	2,47
VALOR BDI (28.82%):	11,40
VALOR COM BDI:	50,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.1. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 306,95	R\$ 306,95
TOTAL Material:					R\$ 306,95
VALOR:					306,95
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (28.82%):					88,46
VALOR COM BDI:					395,41

8.2. C2675 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12254 VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 353,10	R\$ 353,10
TOTAL Material:					R\$ 353,10
VALOR:					353,10
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (28.82%):					101,76
VALOR COM BDI:					454,86

8.3. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R\$ 11,28	R\$ 108,29
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 392,01	R\$ 392,01
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 142,24	R\$ 142,24
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 356,39	R\$ 356,39
TOTAL Serviço:					R\$ 998,93
VALOR:					998,93
VALOR ENCARGOS (85.06%):					80,16
VALOR BDI (28.82%):					287,89
VALOR COM BDI:					1.286,82

8.4. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA :	02/09/2025	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	MES	47,67%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,28	R\$ 112,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 392,01	R\$ 392,01
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 162,39	R\$ 162,39
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 387,82	R\$ 387,82

TOTAL Serviço:	R\$ 1.055,02
VALOR:	1.055,02
VALOR ENCARGOS (85.06%):	85,80
VALOR BDI (28.82%):	304,05
VALOR COM BDI:	1.359,07

8.5. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 11,28	R\$ 115,06
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 392,01	R\$ 392,01
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 162,39	R\$ 162,39
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 472,77	R\$ 472,77

TOTAL Serviço:	R\$ 1.142,23
VALOR:	1.142,23
VALOR ENCARGOS (85.06%):	87,34
VALOR BDI (28.82%):	329,19
VALOR COM BDI:	1.471,42

8.6. C1972 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

Item	Material	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 8,54	R\$ 11,10
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 44,20	R\$ 57,46
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 36,50	R\$ 47,45
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 135,41	R\$ 176,03
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 758,68	R\$ 986,28
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 14,02	R\$ 18,23
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	R\$ 415,52	R\$ 1.020,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA :	02/09/2025	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERBAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
LOCAL:	Município de Ipuerabas/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 2.317,48
VALOR:	2.317,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	667,89
VALOR COM BDI:	2.985,37

8.7. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 82,24	R\$ 0,24
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,69	R\$ 0,81
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 547,73	R\$ 547,73
TOTAL Material:					R\$ 548,78

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,39

VALOR:	631,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	53,60
VALOR BDI (28.82%):	181,90
VALOR COM BDI:	813,07

8.8. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 74,62	R\$ 74,62
TOTAL Material:					R\$ 74,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 707,53	R\$ 2,65
TOTAL Serviço:					R\$ 2,65

VALOR:	93,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,10
VALOR BDI (28.82%):	27,08
VALOR COM BDI:	121,05

8.9. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 387
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 74,62	R\$ 74,62
TOTAL Material:						R\$ 74,62

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,46	R\$ 4,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,70

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 707,53	R\$ 2,65
TOTAL Serviço:						R\$ 2,65

VALOR:	93,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	11,10
VALOR BDI (28.82%):	27,08
VALOR COM BDI:	121,05

8.10. C1971 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 8,54	R\$ 22,20
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 5,50	R\$ 7,15
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 22,53	R\$ 29,29
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 44,20	R\$ 114,92
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 36,50	R\$ 94,90
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 135,41	R\$ 176,03
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 758,68	R\$ 1.972,57
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 14,02	R\$ 36,45
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 45,41	R\$ 118,07
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	R\$ 415,52	R\$ 2.041,87
TOTAL Material:						R\$ 4.613,45

VALOR:	4.613,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	1.329,59
VALOR COM BDI:	5.943,04


8.11. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,68	R\$ 0,34
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 7,13	R\$ 3,21
TOTAL Material:						R\$ 3,55

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,87%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,19
VALOR:	17,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,00
VALOR BDI (28.82%):	5,11
VALOR COM BDI:	22,85

8.12. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,96	R\$ 0,80
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,36	R\$ 5,02
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,92	R\$ 2,07
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,68	R\$ 0,27
TOTAL Material:					R\$ 8,16

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,35

VALOR:	24,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	10,36
VALOR BDI (28.82%):	7,06
VALOR COM BDI:	31,57

9.1. C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 82,24	R\$ 2,00
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	R\$ 0,69	R\$ 4,03
TOTAL Material:					R\$ 6,03

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,27

VALOR:	35,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	18,97
VALOR BDI (28.82%):	10,17
VALOR COM BDI:	45,47

9.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI:	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	RES. PUBLICA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,89%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,58
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 536,45	R\$ 13,41

TOTAL Serviço:	R\$ 13,41
----------------	-----------

VALOR:	38,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	19,60
VALOR BDI (28.82%):	11,23
VALOR COM BDI:	50,22

9.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 82,24	R\$ 0,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,69	R\$ 1,68

TOTAL Material:	R\$ 2,18
-----------------	----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,19
--------------------	----------

VALOR:	7,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,37
VALOR BDI (28.82%):	2,12
VALOR COM BDI:	9,49

9.4. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,05	R\$ 57,26

TOTAL Material:	R\$ 57,26
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,66
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 900,51	R\$ 18,01

TOTAL Serviço:	R\$ 18,01
----------------	-----------

VALOR:	134,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	46,50
VALOR BDI (28.82%):	38,88
VALOR COM BDI:	173,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 390
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

9.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,46	R\$ 1,09
TOTAL Material:					R\$ 1,09	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,52	

VALOR:	9,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,50
VALOR BDI (28.82%):	2,76
VALOR COM BDI:	12,37

9.6. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 82,24	R\$ 0,59
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	R\$ 0,69	R\$ 2,01
TOTAL Material:					R\$ 2,60	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	R\$ 18,46	R\$ 5,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,76	

VALOR:	14,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,61
VALOR BDI (28.82%):	4,13
VALOR COM BDI:	18,49

9.7. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,16	R\$ 16,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,83	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 452,27	R\$ 9,05
TOTAL Serviço:					R\$ 9,05	

VALOR:	38,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	21,71
VALOR BDI (28.82%):	11,20
VALOR COM BDI:	50,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	RES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 62,34	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 60,04	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,42	R\$ 8,50
TOTAL Material:					R\$ 8,56	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,48	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,53	

VALOR:	14,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,48
VALOR BDI (28.82%):	4,06
VALOR COM BDI:	18,15

10.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 62,34	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 60,04	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 4,26	R\$ 4,30
TOTAL Material:					R\$ 4,34	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,48	R\$ 2,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,11	

VALOR:	9,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,21
VALOR BDI (28.82%):	2,72
VALOR COM BDI:	12,17

10.3. C1542 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,84	R\$ 5,84
TOTAL Material:					R\$ 6,19	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	27,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 19,10	R\$ 4,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 23,48	R\$ 5,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,37
VALOR:						15,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):						5,89
VALOR BDI (28.82%):						4,48
VALOR COM BDI:						20,04

10.4. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 62,34	R\$ 0,31
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 60,04	R\$ 0,45
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 6,79	R\$ 6,86
TOTAL Material:						R\$ 7,62

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 19,10	R\$ 4,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 23,48	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,22
VALOR:						17,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):						6,42
VALOR BDI (28.82%):						5,14
VALOR COM BDI:						22,98

10.5. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 62,34	R\$ 0,62
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,32	R\$ 2,32
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 60,04	R\$ 0,90
TOTAL Material:						R\$ 3,84

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,10	R\$ 5,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,48	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,92
VALOR:						15,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):						7,50
VALOR BDI (28.82%):						4,54
VALOR COM BDI:						20,30

10.6. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CM1
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 62,34	R\$ 1,56
I1888	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 60,04	R\$ 2,40
I2193	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,56	R\$ 15,72
TOTAL Material:					R\$ 19,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,10	R\$ 9,93
I2320	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,48	R\$ 12,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,14

VALOR:	41,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,92
VALOR BDI (28.82%):	12,05
VALOR COM BDI:	53,87

10.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 62,34	R\$ 3,12
I1282	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,67	R\$ 8,67
I1888	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 60,04	R\$ 4,80
TOTAL Material:					R\$ 16,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60
I2320	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,48	R\$ 10,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,17

VALOR:	35,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	12,06
VALOR BDI (28.82%):	10,30
VALOR COM BDI:	46,06

10.8. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 62,34	R\$ 0,47
I1888	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 60,04	R\$ 0,66
I2195	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,57	R\$ 10,68
TOTAL Material:					R\$ 11,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2320	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,48	R\$ 7,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,77

VALOR:	24,58
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 394
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI :	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,03
VALOR BDI (28.82%):	7,08
VALOR COM BDI:	31,66

10.9. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 62,34	R\$ 0,94
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 60,04	R\$ 1,32
TOTAL Material:					R\$ 5,45	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,10	R\$ 5,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,48	R\$ 6,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,92	

VALOR:	17,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,50
VALOR BDI (28.82%):	5,00
VALOR COM BDI:	22,37

10.10. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,35	R\$ 0,33
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,87	R\$ 33,87
TOTAL Material:					R\$ 34,20	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 19,10	R\$ 10,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 23,48	R\$ 12,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,99	

VALOR:	57,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,46
VALOR BDI (28.82%):	16,48
VALOR COM BDI:	73,67

10.11. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 233,44	R\$ 233,44
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 256,45	R\$ 256,45
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,22	R\$ 22,22
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,35	R\$ 0,20
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,24	R\$ 18,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,33	R\$ 36,33
					TOTAL Material:	R\$ 567,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,48	R\$ 46,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 85,16

VALOR:	652,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	53,56
VALOR BDI (28.82%):	187,98
VALOR COM BDI:	840,26

0.12. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,58	R\$ 50,58
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,35	R\$ 0,10
					TOTAL Material:	R\$ 50,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,29

VALOR:	71,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,38
VALOR BDI (28.82%):	20,74
VALOR COM BDI:	92,71

0.13. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,38	R\$ 53,38
					TOTAL Material:	R\$ 53,38

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,08

VALOR:	65,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,54
VALOR BDI (28.82%):	18,86
VALOR COM BDI:	84,32

10.14. C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 396
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,35	R\$ 0,20
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,91	R\$ 43,91
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 441,94	R\$ 441,94
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,24	R\$ 18,48
					TOTAL Material:	R\$ 504,53

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 19,10	R\$ 55,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 23,48	R\$ 68,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 123,48

VALOR:	628,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	77,66
VALOR BDI (28.82%):	180,99
VALOR COM BDI:	809,00

10.15. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 436,69	R\$ 436,69
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,26	R\$ 25,04
					TOTAL Material:	R\$ 461,73

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,18	R\$ 48,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 55,70

VALOR:	517,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	35,13
VALOR BDI (28.82%):	149,12
VALOR COM BDI:	666,55

10.16. C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,22	R\$ 44,44
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,35	R\$ 0,39
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 175,75	R\$ 175,75
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,24	R\$ 18,48
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 161,94	R\$ 161,94
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,39	R\$ 37,39
					TOTAL Material:	R\$ 438,39

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 19,10	R\$ 63,03
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 23,48	R\$ 77,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI :	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 140,51
VALOR:	578,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	88,37
VALOR BDI (28.82%):	166,83
VALOR COM BDI:	745,73

10.17. C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	R\$ 7,46	R\$ 8,50
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 117,66	R\$ 3,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	R\$ 0,69	R\$ 11,30
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,35	R\$ 0,79
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 98,89	R\$ 3,96
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 587,75	R\$ 587,75
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 206,02	R\$ 412,04
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 108,61	R\$ 217,22
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 37,39	R\$ 74,78
TOTAL Material:					R\$ 1.319,87	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,10	R\$ 76,40
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 23,48	R\$ 93,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,16	R\$ 60,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 276,87	

VALOR:	1.596,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	175,81
VALOR BDI (28.82%):	460,18
VALOR COM BDI:	2.056,92

10.18. C0516 CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 117,66	R\$ 0,06
I0334	CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,05	R\$ 14,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	R\$ 0,69	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 14,54	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,89	

VALOR:	61,43
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR ENCARGOS (84.44%):	30,23
VALOR BDI (28.82%):	17,70
VALOR COM BDI:	79,13

10.19. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,35	R\$ 0,33
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,95	R\$ 77,95
TOTAL Material:					R\$ 78,28	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,10	R\$ 11,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,48	R\$ 14,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,97	

VALOR:	104,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	16,33
VALOR BDI (28.82%):	30,04
VALOR COM BDI:	134,29

10.20. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,65	R\$ 37,65
TOTAL Material:					R\$ 37,65	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,48	R\$ 11,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,29	

VALOR:	58,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,38
VALOR BDI (28.82%):	16,98
VALOR COM BDI:	75,92

11.1. 88416 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	2,33933000	R\$ 6,88	R\$ 16,09
TOTAL Material:					R\$ 16,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13570000	R\$ 27,47	R\$ 3,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 20,11	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,18	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 399
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA :	02/09/2025	BDI :	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	20,27
VALOR ENCARGOS (85.06%):	1,25
VALOR BDI (28.82%):	5,84
VALOR COM BDI:	26,11

11.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,70	R\$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,10	R\$ 2,81
TOTAL Material:					R\$ 2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 27,47	R\$ 9,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 20,11	R\$ 2,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,34

VALOR:	15,21
VALOR ENCARGOS (85.06%):	3,65
VALOR BDI (28.82%):	4,38
VALOR COM BDI:	19,59

11.3. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,70	R\$ 0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,10	R\$ 2,81
TOTAL Material:					R\$ 2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 27,47	R\$ 20,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 20,11	R\$ 4,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,35

VALOR:	28,22
VALOR ENCARGOS (85.06%):	7,51
VALOR BDI (28.82%):	8,13
VALOR COM BDI:	36,35

11.4. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,88	R\$ 1,43
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,68	R\$ 0,17
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,92	R\$ 3,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias		PROPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 4,65
-----------------	----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,35

VALOR:	21,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	10,36
VALOR BDI (28.82%):	6,05
VALOR COM BDI:	27,05

12.1. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,48	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,13

VALOR:	7,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	4,53
VALOR BDI (28.82%):	2,05
VALOR COM BDI:	9,17

12.2. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 82,24	R\$ 0,02
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,94	R\$ 0,03
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,69	R\$ 0,00
TOTAL Material:					R\$ 0,05

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,16	R\$ 3,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,46	R\$ 1,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,47

VALOR:	5,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,50
VALOR BDI (28.82%):	1,59
VALOR COM BDI:	7,11


13.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,49	R\$ 4,94
TOTAL Material:					R\$ 4,94

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,98
VALOR:						17,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):						8,24
VALOR BDI (28.82%):						5,16
VALOR COM BDI:						23,08

13.2. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,02	R\$ 7,72
TOTAL Material:						R\$ 7,72
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,10	R\$ 8,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,15	R\$ 10,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,47
VALOR:						27,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):						12,36
VALOR BDI (28.82%):						7,83
VALOR COM BDI:						35,02

13.3. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,32	R\$ 2,32
TOTAL Material:						R\$ 2,32
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,49
VALOR:						8,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):						4,12
VALOR BDI (28.82%):						2,53
VALOR COM BDI:						11,34

13.4. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
TOTAL Material:						R\$ 4,61
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	RES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,49
VALOR:						11,10
VALOR ENCARGOS (84.44%):						4,12
VALOR BDI (28.82%):						3,19
VALOR COM BDI:						14,29

13.5. C0111 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 23,19	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 0,46	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,15	R\$ 2,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,42	
VALOR:					2,88	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					1,51	
VALOR BDI (28.82%):					0,83	
VALOR COM BDI:					3,71	

13.6. C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1106	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,04	R\$ 6,04
TOTAL Material:					R\$ 6,04	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 19,10	R\$ 1,15
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,15	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,60	
VALOR:					8,64	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					1,66	
VALOR BDI (28.82%):					2,49	
VALOR COM BDI:					11,13	

13.7. C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,06	R\$ 1,08
TOTAL Material:					R\$ 1,08	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,10	R\$ 1,91
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,15	R\$ 2,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,33
VALOR:	5,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	2,75
VALOR BDI (28.82%):	1,55
VALOR COM BDI:	6,96

13.8. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,71	R\$ 1,74
TOTAL Material:					R\$ 1,74	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,10	R\$ 2,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,15	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,76	

VALOR:	6,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,02
VALOR BDI (28.82%):	1,87
VALOR COM BDI:	8,37

13.9. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4,00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,91	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 2,97	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,15	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,19	

VALOR:	8,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,29
VALOR BDI (28.82%):	2,35
VALOR COM BDI:	10,51

13.10. C1376 FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,03	R\$ 4,11
TOTAL Material:					R\$ 4,11	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,62
VALOR:	9,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,57
VALOR BDI (28.82%):	2,80
VALOR COM BDI:	12,53

13.11. C1372 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1171 FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 6,59	R\$ 6,72
TOTAL Material:					R\$ 6,72

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,10	R\$ 2,67
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,15	R\$ 3,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,05

VALOR:	12,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,84
VALOR BDI (28.82%):	3,68
VALOR COM BDI:	16,45

13.12. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,42	R\$ 3,42
I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,27	R\$ 1,27
I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,50	R\$ 11,00
TOTAL Material:					R\$ 15,69

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,54

VALOR:	28,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	7,96
VALOR BDI (28.82%):	8,13
VALOR COM BDI:	36,36

13.13. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
TOTAL Material:					R\$ 8,30

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MÃO DE OBRA
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,10	R\$ 4,01
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,15	R\$ 5,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,08
					VALOR:	17,38
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,77
					VALOR BDI (28.82%):	5,00
					VALOR COM BDI:	22,38

13.14. C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,65	
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,99	
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,06	
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,28	
					TOTAL Material:	R\$ 159,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,10	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,15	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,90
					VALOR:	211,88
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	32,94
					VALOR BDI (28.82%):	61,06
					VALOR COM BDI:	272,94

13.15. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,91	
					TOTAL Material:	R\$ 10,91

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,98
					VALOR:	23,89
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,24
					VALOR BDI (28.82%):	6,88
					VALOR COM BDI:	30,77

13.16. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,91	
					TOTAL Material:	R\$ 10,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 10,91
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,98

VALOR:	23,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,24
VALOR BDI (28.82%):	6,88
VALOR COM BDI:	30,77

13.17. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,91	R\$ 10,91
TOTAL Material:					R\$ 10,91

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,98

VALOR:	23,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	8,24
VALOR BDI (28.82%):	6,88
VALOR COM BDI:	30,77

13.18. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 132,04	R\$ 132,04
TOTAL Material:					R\$ 132,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,10	R\$ 11,46
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,15	R\$ 14,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,95

VALOR:	157,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	16,47
VALOR BDI (28.82%):	45,53
VALOR COM BDI:	203,52

13.19. C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0055 AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,04	R\$ 128,04
I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,52	R\$ 39,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 93,22	R\$ 186,44
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,16	R\$ 2,16
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 10,05	R\$ 30,15
I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.197,22	R\$ 1.197,22
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 123,97	R\$ 371,91
I2263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 141,94	R\$ 141,94
TOTAL Material:						R\$ 2.097,38

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,10	R\$ 76,40
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,15	R\$ 96,60
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 29,06	R\$ 116,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 289,24	

VALOR:	2.386,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	179,12
VALOR BDI (28.82%):	687,82
VALOR COM BDI:	3.074,44

13.20. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,18	R\$ 2,18
TOTAL Material:					R\$ 2,18	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,28	

VALOR:	17,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	9,90
VALOR BDI (28.82%):	5,03
VALOR COM BDI:	22,49

14.1. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 18,51	R\$ 18,51
TOTAL Material:					R\$ 18,51	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,10	R\$ 22,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,15	R\$ 28,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,90	

VALOR:	70,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	32,94
VALOR BDI (28.82%):	20,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MARCA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 408
MUNICÍPIO DE IPUEIRAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025			BDI: 28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,46%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI: 90,70

14.2. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,67	R\$ 63,67
TOTAL Material:					R\$ 63,67	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 19,10	R\$ 21,01
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,15	R\$ 26,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,58	

VALOR: 111,25

VALOR ENCARGOS (84.44%): 30,20

VALOR BDI (28.82%): 32,06

VALOR COM BDI: 143,31

15.1. C1626 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R\$ 6,82	R\$ 0,95
TOTAL Material:					R\$ 0,95	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,38	

VALOR: 8,33

VALOR ENCARGOS (84.44%): 4,95

VALOR BDI (28.82%): 2,40

VALOR COM BDI: 10,73

15.2. C0358 BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 117,66	R\$ 0,94
I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 820,15	R\$ 820,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,69	R\$ 2,21
TOTAL Material:					R\$ 823,30	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,24	

VALOR: 908,54

VALOR ENCARGOS (84.44%): 54,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 430
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMP.ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,80000000	R\$ 5.210,64	R\$ 9.379,15
I8585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 21.959,24	R\$ 4.391,85
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,30000000	R\$ 17.326,01	R\$ 5.197,80
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 17.326,01	R\$ 3.465,20
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,20000000	R\$ 17.326,01	R\$ 3.465,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25.899,20	

VALOR:	258,99
VALOR ENCARGOS (47.48%):	10.357,52
VALOR BDI (28.82%):	74,64
VALOR COM BDI:	333,63

COT01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE (SERV)

Cotação	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COT01	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE	SERV	1,00000000	R\$ 140.999,80	R\$ 140.999,80
TOTAL Cotação:					R\$ 140.999,80

VALOR:	140.999,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	40.636,14
VALOR COM BDI:	181.635,94

FRANCISCO CLEBER FONTENELE
SILVA:60025415352

Assinado de forma digital por FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA:60025415352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SingularID Multipla, ou=FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA:60025415352
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SingularID Multipla, ou=JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr.Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.153-52

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 0614473195



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MEBrica
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 7,58	R\$ 8,82
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 15,32	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 8,91	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 24,85	R\$ 1,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 20,11	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,37	

VALOR:	11,28
VALOR ENCARGOS (85,06%):	0,72
VALOR BDI (28,82%):	3,25
VALOR COM BDI:	14,53

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,24	R\$ 100,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,69	R\$ 201,48
TOTAL Material:					R\$ 301,48	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,46	R\$ 599,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 599,03	

VALOR:	900,51
VALOR ENCARGOS (84,44%):	402,06
VALOR BDI (28,82%):	259,52
VALOR COM BDI:	1.160,03

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,24	R\$ 100,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,69	R\$ 251,85
TOTAL Material:					R\$ 351,85	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,60	

VALOR:	536,45
VALOR ENCARGOS (84,44%):	123,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (28.82%):	154,60
VALOR COM BDI:	691,05

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,24	R\$ 100,00
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,69	R\$ 167,67
TOTAL Material:					R\$ 267,67

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,60

VALOR:	452,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	123,90
VALOR BDI (28.82%):	130,34
VALOR COM BDI:	582,61

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 82,24	R\$ 100,00
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,94	R\$ 171,08
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,69	R\$ 251,85
TOTAL Material:					R\$ 522,93

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,46	R\$ 184,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,60

VALOR:	707,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	123,90
VALOR BDI (28.82%):	203,91
VALOR COM BDI:	911,44

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 127,92	R\$ 136,87
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,71	R\$ 342,90
TOTAL Material:					R\$ 479,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 20,11	R\$ 172,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 172,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,26%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	652,11
VALOR ENCARGOS (85.06%):	48,59
VALOR BDI (28.82%):	187,93
VALOR COM BDI:	840,04

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 13,60	R\$ 2,72
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 11,25	R\$ 1,88
TOTAL Material:						R\$ 4,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 24,85	R\$ 13,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 25,97	R\$ 35,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 20,11	R\$ 19,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 68,34

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 652,11	R\$ 14,54
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 304,53	R\$ 304,53
TOTAL Serviço:						R\$ 319,07

VALOR:	392,01
VALOR ENCARGOS (85.06%):	51,35
VALOR BDI (28.82%):	112,97
VALOR COM BDI:	504,98

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 208,60	R\$ 208,60
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 17,94	R\$ 0,20
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 13,61	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 209,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 24,85	R\$ 68,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 20,11	R\$ 27,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 95,40

VALOR:	304,53
--------	--------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025			BDI	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR ENCARGOS (85.06%):	29,20
VALOR BDI (28.82%):	87,76
VALOR COM BDI:	392,29

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,27
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,43
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
TOTAL Geral:						R\$ 25,18

VALOR:	25,18
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14
VALOR BDI (28.82%):	7,25
VALOR COM BDI:	32,43

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,00	R\$ 28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,00	R\$ 9,67
TOTAL Geral:						R\$ 62,84

VALOR:	62,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,63
VALOR BDI (28.82%):	18,11
VALOR COM BDI:	80,96

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,78	R\$ 66,78
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,00	R\$ 28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,00	R\$ 9,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 1,00	R\$ 43,00
TOTAL Geral:						R\$ 172,62

VALOR:	172,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,62
VALOR BDI (28.82%):	49,74
VALOR COM BDI:	222,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA:	02/09/2025	BDI:	28,82%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,98%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,78	R\$ 66,78
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,00	R\$ 39,86
TOTAL Geral:						R\$ 168,68

VALOR:	168,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,62
VALOR BDI (28.82%):	48,61
VALOR COM BDI:	217,29

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,79

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,78

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28

VALOR:	24,85
VALOR ENCARGOS (85.06%):	7,84
VALOR BDI (28.82%):	7,16
VALOR COM BDI:	32,01

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 69,23	R\$ 69,23
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,82
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,00	R\$ 19,80

TOTAL Geral:		R\$ 134,08
VALOR:	134,08	
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14	
VALOR BDI (28.82%):	38,64	
VALOR COM BDI:	172,72	

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,98

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 82,24	R\$ 73,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,69	R\$ 194,58
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 98,89	R\$ 82,67
TOTAL Material:						R\$ 351,03

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76

VALOR:	479,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	83,72
VALOR BDI (28.82%):	138,26
VALOR COM BDI:	618,03

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,98

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 82,24	R\$ 72,96
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,69	R\$ 202,86
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 98,89	R\$ 82,67
TOTAL Material:						R\$ 358,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,76
VALOR:	487,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	83,72
VALOR BDI (28.82%):	140,41
VALOR COM BDI:	627,64

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,78	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29

VALOR:	0,28
VALOR ENCARGOS (85.06%):	0,13
VALOR BDI (28.82%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,36

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 17,61	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43

VALOR:	0,43
VALOR ENCARGOS (85.06%):	0,20
VALOR BDI (28.82%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,55

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,61	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30

VALOR:	0,29
VALOR ENCARGOS (85.06%):	0,13
VALOR BDI (28.82%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,37

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 12,01	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29

VALOR:	0,29
VALOR ENCARGOS (85.06%):	0,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls. 438
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (28.82%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,37

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 127,41	R\$ 127,41
TOTAL Material:					R\$ 127,41	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 24,85	R\$ 24,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 20,11	R\$ 10,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 34,98	

VALOR:	162,39
VALOR ENCARGOS (85.06%):	10,72
VALOR BDI (28.82%):	46,80
VALOR COM BDI:	209,19

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 115,46	R\$ 115,46
TOTAL Material:					R\$ 115,46	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 24,85	R\$ 19,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R\$ 20,11	R\$ 7,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,78	

VALOR:	142,24
VALOR ENCARGOS (85.06%):	8,20
VALOR BDI (28.82%):	40,99
VALOR COM BDI:	183,23

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,16	R\$ 120,80
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,46	R\$ 147,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 268,48	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 459
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	268,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	174,57
VALOR BDI (28.82%):	77,37
VALOR COM BDI:	345,85

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,29

VALOR:	21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14
VALOR BDI (28.82%):	6,13
VALOR COM BDI:	27,42

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,91	R\$ 66,78
TOTAL Material:					R\$ 66,78

VALOR:	66,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	19,24
VALOR COM BDI:	86,02

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,91	R\$ 66,78
TOTAL Material:					R\$ 66,78

VALOR:	66,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	19,24
VALOR COM BDI:	86,02

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,91	R\$ 69,23
TOTAL Material:					R\$ 69,23

VALOR:	69,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.82%):	19,95
VALOR COM BDI:	89,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI: 28,82%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,18%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,51

VALOR:	24,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,62
VALOR BDI (28.82%):	7,06
VALOR COM BDI:	31,57

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,51	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,51

VALOR:	24,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,62
VALOR BDI (28.82%):	7,06
VALOR COM BDI:	31,57

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,29

VALOR:	21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14
VALOR BDI (28.82%):	6,13
VALOR COM BDI:	27,42


I2828 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,29

VALOR:	21,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14
VALOR BDI (28.82%):	6,13
VALOR COM BDI:	27,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
TOTAL Serviço:						R\$ 0,43

VALOR:	25,97
VALOR ENCARGOS (85,06%):	8,29
VALOR BDI (28,82%):	7,48
VALOR COM BDI:	33,45

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,61	R\$ 17,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,61
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29

TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
----------------	----------

VALOR:	27,47
VALOR ENCARGOS (85.06%):	8,22
VALOR BDI (28.82%):	7,91
VALOR COM BDI:	35,38

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 29,69	R\$ 89,07
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,05	R\$ 0,99
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 221,58	R\$ 221,58

TOTAL Material:	R\$ 311,64
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	R\$ 24,85	R\$ 31,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 20,11	R\$ 12,89

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 44,75
--	-----------

VALOR:	356,39
VALOR ENCARGOS (85.06%):	13,70
VALOR BDI (28.82%):	102,71
VALOR COM BDI:	459,10

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 29,69	R\$ 89,07
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,05	R\$ 0,99
00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,79	R\$ 243,79

TOTAL Material:	R\$ 333,85
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 24,85	R\$ 38,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 20,11	R\$ 15,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Fls 423
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,28%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,97
VALOR:	387,82
VALOR ENCARGOS (85.06%):	16,53
VALOR BDI (28.82%):	111,76
VALOR COM BDI:	499,58

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 29,69	R\$ 89,07
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,05	R\$ 0,99
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 324,14	R\$ 324,14
TOTAL Material:						R\$ 414,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 24,85	R\$ 41,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	R\$ 20,11	R\$ 16,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,57

VALOR:	472,77
VALOR ENCARGOS (85.06%):	17,92
VALOR BDI (28.82%):	136,25
VALOR COM BDI:	609,02

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,65480000	R\$ 1,00	R\$ 3,65
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,60910000	R\$ 1,00	R\$ 0,61
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,03040000	R\$ 1,00	R\$ 2,03
TOTAL Geral:						R\$ 27,58

VALOR:	27,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	13,14
VALOR BDI (28.82%):	7,94
VALOR COM BDI:	35,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MEG
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,43%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,81

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	R\$ 12,01	R\$ 12,01	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,01

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,29	R\$ 0,29	
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,29

VALOR:	20,11
VALOR ENCARGOS (85.06%):	5,66
VALOR BDI (28.82%):	5,79
VALOR COM BDI:	25,90

FRANCISCO CLEBER FONTENELE
SILVA:60025415352

Assinado de forma digital por FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA:60025415352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=4561A109000748, ou=AC SimgularID Multiple, cn=FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA:60025415352
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SimgularID Multiple, cn=JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA:04805781335
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20643

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.153-52

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 0614473195

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025

BDI: 28,82%

A

VERSIÃO

HORA MES

ELETRÔNICA:

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

DESCRIÇÃO:

2024/12 COM DESONERAÇÃO

47,48%

LOCAL:

PROPRIA

0,00%

EMPRESA:

Composições

0,00%

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

2024/12 COM DESONERAÇÃO

47,48%

PROPRIA

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%

Composições

0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COT01	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE		Colação	SERV	1,00	R\$ 181.635,94	R\$ 181.635,94	18,76%	18,76%	A
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	1.405,99	R\$ 50,22	R\$ 70.608,82	7,29%	26,05%	A
C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	335,92	R\$ 203,93	R\$ 68.504,17	7,07%	33,13%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	2.472,88	R\$ 27,05	R\$ 66.891,40	6,91%	40,03%	A
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	240,10	R\$ 173,81	R\$ 41.731,78	4,31%	44,34%	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	2.027,36	R\$ 19,59	R\$ 39.715,98	4,10%	48,45%	A
COMP.ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 333,63	R\$ 33.363,00	3,45%	51,89%	B
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	1.338,40	R\$ 22,49	R\$ 30.100,62	3,11%	55,00%	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	33,87	R\$ 822,96	R\$ 27.955,95	2,89%	57,89%	B
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	341,36	R\$ 73,73	R\$ 25.168,47	2,60%	60,49%	B
88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	863,14	R\$ 26,11	R\$ 22.536,59	2,33%	62,81%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.424,93	R\$ 13,44	R\$ 19.151,06	1,98%	64,79%	B
C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.082,40	R\$ 8,37	R\$ 17.429,69	1,80%	66,59%	B
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	1.801,48	R\$ 9,50	R\$ 17.114,06	1,77%	68,36%	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	240,10	R\$ 67,23	R\$ 16.141,92	1,67%	70,03%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.646,09	R\$ 9,49	R\$ 15.621,39	1,61%	71,64%	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	17,56	R\$ 813,07	R\$ 14.277,51	1,47%	73,11%	B
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	98,00	R\$ 143,31	R\$ 14.044,38	1,45%	74,56%	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.359,07	R\$ 13.590,70	1,40%	75,97%	B
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	1.338,40	R\$ 9,17	R\$ 12.273,13	1,27%	77,24%	B
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	335,92	R\$ 36,35	R\$ 12.210,69	1,26%	78,50%	B
C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	240,10	R\$ 45,47	R\$ 10.917,35	1,13%	79,62%	B



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI	DATA: 02/09/2025	VERSÃO:	BDI: 28,82%
A ELETRÔNICA:	FONTE:	HORA:	MES:
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL: Município de Ipueiras/CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,48%
EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº. 24.875.938/0001-13	Compostos Programa	PROPRIA	85,06%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	109,60	R\$ 88,93	R\$ 9.746,73	1,01%	80,83%	C
C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	Serviço	M2	908,00	R\$ 10,73	R\$ 9.742,84	1,01%	81,64%	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	1.338,40	R\$ 7,11	R\$ 9.516,02	0,98%	82,62%	C
C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.339,80	R\$ 6,96	R\$ 9.325,01	0,96%	83,58%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 840,26	R\$ 7.562,34	0,78%	84,36%	C
C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	15,50	R\$ 454,86	R\$ 7.050,33	0,73%	85,09%	C
C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	659,89	R\$ 10,51	R\$ 6.935,44	0,72%	85,81%	C
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	134,37	R\$ 50,08	R\$ 6.729,25	0,69%	86,50%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	357,08	R\$ 18,82	R\$ 6.720,25	0,69%	87,20%	C
C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	Serviço	MÊS	6,00	R\$ 1.014,83	R\$ 6.088,98	0,63%	87,83%	C
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 5.943,04	R\$ 5.943,04	0,61%	88,44%	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANÁTOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	357,08	R\$ 16,60	R\$ 5.927,53	0,61%	89,05%	C
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.471,42	R\$ 5.885,68	0,61%	89,66%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	157,00	R\$ 36,36	R\$ 5.708,52	0,59%	90,25%	C
C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	SEINFRA	Serviço	M	1.339,80	R\$ 3,71	R\$ 4.970,66	0,51%	90,76%	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	12,40	R\$ 395,41	R\$ 4.903,08	0,51%	91,27%	C
C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	365,50	R\$ 12,53	R\$ 4.579,72	0,47%	91,74%	C
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 745,73	R\$ 4.474,38	0,46%	92,20%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	248,64	R\$ 16,39	R\$ 4.075,21	0,42%	92,63%	C
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	21,16	R\$ 162,84	R\$ 3.445,69	0,36%	92,98%	C
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	33,72	R\$ 99,44	R\$ 3.353,12	0,35%	93,33%	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	5,00	R\$ 666,55	R\$ 3.332,75	0,34%	93,67%	C



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

LOCAL: Município de Ipueiras/CE

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA GNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

DATA : 02/09/2025

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/12 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI : 28,82%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

MES

47,48%

47,67%

0,00%

PREÇO TOTAL

R\$ 3.174,50

R\$ 3.171,20

R\$ 3.074,44

%

0,33%

0,33%

0,32%

ACUMUL. %

94,00%

94,33%

94,64%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

35,00

320,00

1,00

UNIDADE

M

M3

UN

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 90,70

R\$ 9,91

R\$ 3.074,44

PREÇO TOTAL

R\$ 3.174,50

R\$ 3.171,20

R\$ 3.074,44

%

0,33%

0,33%

0,32%

ACUMUL. %

94,00%

94,33%

94,64%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

240,10

1,00

76,80

UNIDADE

M2

CJ

M3

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 12,37

R\$ 2.985,37

R\$ 36,54

PREÇO TOTAL

R\$ 2.970,04

R\$ 2.985,37

R\$ 2.798,96

%

0,31%

0,31%

0,29%

ACUMUL. %

95,26%

95,55%

95,83%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

57,71

22,80

73,08

UNIDADE

M2

M

M2

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 46,86

R\$ 121,05

R\$ 31,57

PREÇO TOTAL

R\$ 2.704,29

R\$ 2.735,73

R\$ 2.307,14

%

0,28%

0,28%

0,22%

ACUMUL. %

96,11%

96,37%

96,61%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

1,00

3,11

1,00

UNIDADE

UN

M3

M2

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 2.056,92

R\$ 674,38

R\$ 1.170,38

PREÇO TOTAL

R\$ 2.056,92

R\$ 2.097,32

R\$ 1.825,79

%

0,21%

0,22%

0,19%

ACUMUL. %

97,03%

97,22%

97,40%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

6,00

2,00

73,08

UNIDADE

M2

UN

M2

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 233,22

R\$ 809,00

R\$ 22,85

PREÇO TOTAL

R\$ 1.399,32

R\$ 1.618,00

R\$ 1.669,88

%

0,14%

0,17%

0,17%

ACUMUL. %

97,71%

97,85%

97,98%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

11,40

23,83

36,97

UNIDADE

M

M

M2

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 121,05

R\$ 53,87

R\$ 31,66

PREÇO TOTAL

R\$ 1.379,97

R\$ 1.283,72

R\$ 1.170,47

%

0,14%

0,13%

0,12%

ACUMUL. %

97,85%

98,12%

98,24%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

45,00

20,80

20,80

UNIDADE

UN

M2

M2

TIPO

Serviço

Serviço

Serviço

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO

R\$ 22,38

R\$ 50,98

R\$ 50,98

PREÇO TOTAL

R\$ 1.007,10

R\$ 1.060,38

R\$ 1.060,38

%

0,10%

0,11%

0,11%

ACUMUL. %

98,45%

98,55%

98,55%

CL

C

C

C

QUANTIDADE

80,00

80,00

80,00

UNIDADE

UN

UN

UN

TIPO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI	DATA: 02/09/2025	VERSÃO:	BDI: 28,82%
ELETRÔNICA: A	FONTE: SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,48%
LOCAL: Município de Ipueiras/CE	Compostos e Projetos	PRÓPRIA	0,00%
EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,77	R\$ 184,62	0,02%	99,94%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,07	R\$ 2.304,87	R\$ 161,34	0,02%	99,95%	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 134,29	R\$ 134,29	0,01%	99,97%	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 20,30	R\$ 121,80	0,01%	99,98%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,14	R\$ 69,67	R\$ 79,42	0,01%	99,99%	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,77	R\$ 61,54	0,01%	99,99%	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 15,34	R\$ 50,62	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 968.274,28

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 968.274,28

JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA
 1335
Assinado eletronicamente pelo
 Assessor Técnico em Engenharia de
 Edificações e Obras de Infraestrutura
 de Engenharia Civil e de Estruturas
 de Engenharia de Segurança do Trabalho
 de Engenharia de Segurança
 de Engenharia de Segurança
 de Engenharia de Segurança

FRANCISCO CLEBER FONTINELLE SILVA
 40025415352
Assinado eletronicamente pelo
 Assessor Técnico em Engenharia de
 Edificações e Obras de Infraestrutura
 de Engenharia Civil e de Estruturas
 de Engenharia de Segurança do Trabalho
 de Engenharia de Segurança
 de Engenharia de Segurança

Jose Jonas Tabosa de Souza
 Responsável Técnico
 CREA nº 081.147.335/5

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
 CNPJ nº 24.875.938/0001-13
 Av. Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará
 Rua: Rua Celso de Faria, 200 - Tianguá - Ceará
 CEP nº 600.254.133-53

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%

A ELETRÔNICA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIUEIRAS-CE

028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

LOCAL:

Município de Ipiueiras/CE

02024712 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

PROPRIA

SEINFRA

SEINFRA

EMPRESA:

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

02024712 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

PROPRIA

SEINFRA

SEINFRA

00006111

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

SINAPI

Mão de Obra

H

417,90

R\$ 12,01

19469

LOCAÇÃO DE CONTÊNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M

SEINFRA

Material

Mês

6,00

R\$ 4.726,74

18585

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SEINFRA

Mão de Obra

Mês

0,20

R\$ 4.391,85

18337

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

SEINFRA

Material

M2

12,40

R\$ 3.806,18

11172

FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V

SEINFRA

Material

M

2.124,05

R\$ 1,71

12045

TELHA CERÂMICA COLONIAL

SEINFRA

Material

UN

5.120,40

R\$ 3.533,08

11490

LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

SEINFRA

Material

L

296,75

R\$ 3.525,34

00000183

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

SINAPI

Material

JG

15,00

R\$ 3.129,00

12258

VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO

SEINFRA

Material

M2

7,37

R\$ 3.062,80

11525

MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)

SEINFRA

Material

UN

3,90

R\$ 2.958,85

11084

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA

SEINFRA

Material

M

1.338,40

R\$ 2.917,71

11605

PEDRISCO

SEINFRA

Material

M3

29,20

R\$ 98,89

00010555

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

SINAPI

Material

UN

10,00

R\$ 2.437,90

10406

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA

SEINFRA

Material

UN

9,00

R\$ 2.308,05

19145

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

SEINFRA

Material

M2

5,00

R\$ 2.183,45

00037372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI

Encargos

H

1.624,47

R\$ 2.176,79

00043466

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI

Encargos

H

1.098,22

R\$ 2.163,50

10171

BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA

SEINFRA

Material

UN

9,00

R\$ 2.100,96

11173

FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V

SEINFRA

Material

M

673,09

R\$ 1.958,69

00043490

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI

Encargos

H

1.098,22

R\$ 1.899,93

17952

AÇO CA-50/60

SEINFRA

Material

KG

261,07

R\$ 1.887,55

10118

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

SEINFRA

Material

KG

281,96

R\$ 1.821,48

00037371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SINAPI

Encargos

H

1.624,47

R\$ 1.786,91


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	417,90	R\$ 12,01	R\$ 5.019,02	0,67%	85,27%	C
19469	LOCAÇÃO DE CONTÊNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	Material	Mês	6,00	R\$ 787,79	R\$ 4.726,74	0,63%	85,89%	C
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA	Mão de Obra	Mês	0,20	R\$ 21.959,24	R\$ 4.391,85	0,58%	86,48%	C
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	12,40	R\$ 306,95	R\$ 3.806,18	0,51%	86,98%	C
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	2.124,05	R\$ 1,71	R\$ 3.632,12	0,48%	87,47%	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	5.120,40	R\$ 0,69	R\$ 3.533,08	0,47%	87,94%	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	296,75	R\$ 11,88	R\$ 3.525,34	0,47%	88,41%	C
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	15,00	RS 208,60	RS 3.129,00	0,42%	88,82%	C
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	7,37	RS 415,52	RS 3.062,80	0,41%	89,23%	C
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	Material	UN	3,90	RS 758,68	RS 2.958,85	0,39%	89,62%	C
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	Material	M	1.338,40	RS 2,18	RS 2.917,71	0,39%	90,01%	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	29,20	RS 98,89	RS 2.887,52	0,38%	90,40%	C
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	10,00	RS 243,79	RS 2.437,90	0,32%	90,72%	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	9,00	RS 256,45	RS 2.308,05	0,31%	91,03%	C
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	5,00	RS 436,69	RS 2.183,45	0,29%	91,32%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.624,47	RS 1,34	RS 2.176,79	0,29%	91,61%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.098,22	RS 1,97	RS 2.163,50	0,29%	91,90%	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	9,00	RS 233,44	RS 2.100,96	0,28%	92,17%	C
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	673,09	RS 2,91	RS 1.958,69	0,26%	92,44%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.098,22	RS 1,73	RS 1.899,93	0,25%	92,69%	C
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	Material	KG	261,07	RS 7,23	RS 1.887,55	0,25%	92,94%	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	281,96	RS 6,46	RS 1.821,48	0,24%	93,18%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.624,47	RS 1,10	RS 1.786,91	0,24%	93,42%	C

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%



A ELETRÔNICA:

FONTE

HORA MES

DESCRIÇÃO:

SEINFRA

84,44% 47,48%

LOCAL:

SINAPI

85,06% 47,67%

EMPRESA:

Comparações
Programa

0,00% 0,00%

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO
2024/12 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	14,00	R\$ 127,41	R\$ 1.783,74	0,24%	93,66%	C
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	314,00	R\$ 5,50	R\$ 1.727,00	0,23%	93,89%	C
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	Material	M	22,60	R\$ 74,62	R\$ 1.686,41	0,22%	94,11%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	99,53	R\$ 16,78	R\$ 1.670,18	0,22%	94,33%	C
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	372,81	R\$ 4,03	R\$ 1.502,42	0,20%	94,53%	C
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	1.366,60	R\$ 1,06	R\$ 1.448,59	0,19%	94,73%	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	45,00	R\$ 29,69	R\$ 1.336,05	0,18%	94,90%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	174,92	R\$ 7,58	R\$ 1.325,86	0,18%	95,08%	C
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 324,14	R\$ 1.296,56	0,17%	95,25%	C
10185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPL0	SEINFRA	Material	M2	1,56	R\$ 820,15	R\$ 1.279,43	0,17%	95,42%	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	51,20	R\$ 24,16	R\$ 1.236,99	0,16%	95,59%	C
11767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 1.197,22	R\$ 1.197,22	0,16%	95,75%	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	44,36	R\$ 24,16	R\$ 1.071,76	0,14%	95,89%	C
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSÁ	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 175,75	R\$ 1.054,50	0,14%	96,03%	C
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	Material	UN	750,23	R\$ 1,39	R\$ 1.042,82	0,14%	96,17%	C
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 161,94	R\$ 971,64	0,13%	96,30%	C
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M3xMÉS	320,00	R\$ 2,87	R\$ 918,40	0,12%	96,42%	C
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 441,94	R\$ 883,88	0,12%	96,54%	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	127,12	R\$ 6,82	R\$ 866,96	0,12%	96,65%	C
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	Material	M	11,40	R\$ 74,62	R\$ 850,67	0,11%	96,77%	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	43,84	R\$ 19,10	R\$ 837,27	0,11%	96,88%	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Geral	H	770,30	R\$ 1,00	R\$ 770,30	0,10%	96,98%	C
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	Material	KG	41,60	R\$ 17,88	R\$ 743,81	0,10%	97,08%	C



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%

FONTE SEINFRA

VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA 84,44%

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

85,06%

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

Município de Ipuerais/CE

0,00%

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAIAS-CE

0,00%

LOCAL: Município de Ipuerais/CE

0,00%

EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	Material	M	35,00	R\$ 18,51	R\$ 647,85	0,09%	97,16%	C
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	26,80	R\$ 23,19	R\$ 621,40	0,08%	97,25%	C
11648	PIA EM INOX C/2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 587,75	R\$ 587,75	0,08%	97,32%	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	23,21	R\$ 24,51	R\$ 568,81	0,08%	97,40%	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	26,62	R\$ 21,29	R\$ 566,73	0,08%	97,48%	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	17,89	R\$ 31,36	R\$ 554,85	0,07%	97,55%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	407,94	R\$ 1,33	R\$ 542,56	0,07%	97,62%	C
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	157,00	R\$ 3,42	R\$ 536,94	0,07%	97,69%	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	31,33	R\$ 15,83	R\$ 495,99	0,07%	97,76%	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	20,33	R\$ 24,16	R\$ 491,08	0,07%	97,82%	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	21,00	R\$ 22,22	R\$ 466,62	0,06%	97,89%	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	683,99	R\$ 0,68	R\$ 465,11	0,06%	97,95%	C
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 50,58	R\$ 455,22	0,06%	98,01%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	36,22	R\$ 12,56	R\$ 454,86	0,06%	98,07%	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	89,57	R\$ 4,91	R\$ 439,77	0,06%	98,13%	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	22,32	R\$ 19,10	R\$ 426,31	0,06%	98,18%	C
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	Material	UN	2,00	RS 206,02	RS 412,04	0,05%	98,24%	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	37,34	R\$ 10,57	R\$ 394,68	0,05%	98,29%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	19,89	R\$ 19,10	R\$ 379,92	0,05%	98,34%	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	24,07	R\$ 15,56	R\$ 374,50	0,05%	98,39%	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	45,00	R\$ 8,30	R\$ 373,50	0,05%	98,44%	C
12156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	Material	UN	3,00	RS 123,97	RS 371,91	0,05%	98,49%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	20,93	R\$ 17,61	R\$ 368,56	0,05%	98,54%	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	Material	UN	2,60	RS 135,41	RS 352,07	0,05%	98,59%	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	Material	M	41,24	R\$ 8,42	R\$ 347,23	0,05%	98,63%	C



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%



A ELETRÔNICA:

FONTE

VERSÃO

DESCRIÇÃO:

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

LOCAL:

SINAPI

2024/12 COM DESONERAÇÃO

EMPRESA:

Comparações
Programas

84,44%
85,06%
0,00%

Município de Ipueriras/CE

PROPRIA

47,48%
47,67%
0,00%

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	9,00	R\$ 36,33	R\$ 326,97	0,04%	98,68%	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	74,30	R\$ 4,26	R\$ 316,50	0,04%	98,72%	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	34,00	R\$ 9,24	R\$ 314,16	0,04%	98,76%	C
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 37,39	R\$ 299,12	0,04%	98,80%	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	276,89	R\$ 1,00	R\$ 276,89	0,04%	98,84%	C
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 53,38	R\$ 266,90	0,04%	98,87%	C
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 132,04	R\$ 264,08	0,04%	98,91%	C
12702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	251,70	R\$ 1,00	R\$ 251,70	0,03%	98,94%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	407,94	R\$ 0,61	R\$ 248,84	0,03%	98,98%	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,12	R\$ 38,40	R\$ 235,01	0,03%	99,01%	C
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	32,89	R\$ 7,13	R\$ 234,48	0,03%	99,04%	C
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 37,65	R\$ 225,90	0,03%	99,07%	C
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 221,58	R\$ 221,58	0,03%	99,10%	C
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 108,61	R\$ 217,22	0,03%	99,13%	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	3,43	R\$ 60,04	R\$ 205,77	0,03%	99,15%	C
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 33,87	R\$ 203,22	0,03%	99,18%	C
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	Material	UN	157,00	R\$ 1,27	R\$ 199,39	0,03%	99,21%	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	2,01	R\$ 98,89	R\$ 198,91	0,03%	99,23%	C
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	32,00	R\$ 5,84	R\$ 186,88	0,02%	99,26%	C
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 93,22	R\$ 186,44	0,02%	99,28%	C
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	80,00	R\$ 2,32	R\$ 185,60	0,02%	99,31%	C
11106	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 6,04	R\$ 181,20	0,02%	99,33%	C
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	Material	M2	3,30	R\$ 53,88	R\$ 177,80	0,02%	99,36%	C



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%

ELETRÔNICA:

FONTE

SEINFRA

DESCRIÇÃO:

SINAPI

SEINFRA

LOCAL:

Composições
Própria

SEINFRA

EMPRESA:

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

SEINFRA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAS-CE

SEINFRA

SEINFRA

Município de Ipuerás/CE

SEINFRA

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

SEINFRA

PROPRIA

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%


SEINFRA

0,00%

SEINFRA

0,00%

SEINFRA



VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO
2024/12 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI: 28,82%

A

MESES

HORA

84,44% 47,48%

85,06% 47,67%

0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUJEIRAS-CE

SEINFRA

SINAPI

Composições
Programas

LOCAL:

Município de Ipujeiras/CE

SEINFRA

SINAPI

Composições
Programas

EMPRESA:

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

SEINFRA

SINAPI

Composições
Programas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	5,06	R\$ 16,26	R\$ 82,22	0,01%	99,79%	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 40,65	R\$ 81,30	0,01%	99,80%	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 39,99	R\$ 79,98	0,01%	99,81%	C
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 77,95	R\$ 77,95	0,01%	99,82%	C
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	145,70	R\$ 0,52	R\$ 75,76	0,01%	99,83%	C
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	Material	M	10,56	R\$ 7,02	R\$ 74,13	0,01%	99,84%	C
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	5,30	R\$ 13,97	R\$ 74,00	0,01%	99,85%	C
10334	CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 14,05	R\$ 70,25	0,01%	99,86%	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 33,06	R\$ 66,12	0,01%	99,87%	C
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 10,91	R\$ 65,46	0,01%	99,88%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.624,47	R\$ 0,04	R\$ 64,98	0,01%	99,89%	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	9,47	R\$ 6,79	R\$ 64,33	0,01%	99,89%	C
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	20,00	R\$ 3,19	R\$ 63,80	0,01%	99,90%	C
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	2,92	R\$ 19,96	R\$ 58,35	0,01%	99,91%	C
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 14,02	R\$ 54,68	0,01%	99,92%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	97,87	R\$ 0,49	R\$ 47,96	0,01%	99,92%	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,357915	RS 127,92	RS 45,78	0,01%	99,93%	C
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	3,00	R\$ 13,60	R\$ 40,80	0,01%	99,94%	C
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 39,52	R\$ 39,52	0,01%	99,94%	C
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,70	R\$ 21,29	R\$ 36,19	0,00%	99,95%	C
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	Material	M2	3,30	R\$ 10,62	R\$ 35,05	0,00%	99,95%	C
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	4,20	R\$ 8,09	R\$ 33,98	0,00%	99,95%	C
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	Material	UN	3,90	R\$ 8,54	R\$ 33,31	0,00%	99,96%	C
11476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 10,05	R\$ 30,15	0,00%	99,96%	C
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	Material	UN	1,30	R\$ 22,53	R\$ 29,29	0,00%	99,97%	C

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.875.938/0001-13

AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará

E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025 BDI : 28,82%

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA MES

SEINFRA

2024/12 COM DESONERAÇÃO

84,44% 47,48%

SINAPI

PROPRIA

85,06% 47,67%

Composições Próprias

0,00% 0,00%

Município de Ipuieras/CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	2,51	R\$ 11,25	R\$ 28,20	0,00%	99,97%	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	3,58	R\$ 7,46	R\$ 26,72	0,00%	99,97%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,43	R\$ 1,24	R\$ 25,33	0,00%	99,98%	C
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 10,91	R\$ 21,82	0,00%	99,98%	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	56,24	R\$ 0,35	R\$ 19,68	0,00%	99,98%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	20,43	R\$ 0,82	R\$ 16,75	0,00%	99,99%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	297,00	R\$ 0,05	R\$ 14,85	0,00%	99,99%	C
11725	PREGO 18X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	R\$ 15,73	R\$ 14,16	0,00%	99,99%	C
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 2,32	R\$ 13,92	0,00%	99,99%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,9024	R\$ 15,32	R\$ 13,82	0,00%	99,99%	C
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	Material	UN	1,30	R\$ 5,50	R\$ 7,15	0,00%	99,99%	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,04498	R\$ 117,66	R\$ 5,29	0,00%	99,99%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,36	R\$ 13,61	R\$ 4,90	0,00%	99,99%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,165	R\$ 17,94	R\$ 2,96	0,00%	100,00%	C
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 751.702,66

Outros R\$ 32,49

Valor total do Orçamento R\$ 751.735,15

FRANCISCO CLEBER FONTENLE SILVA 5002541332

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 061.447.31195

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr Francisco Cleber Fontenle Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.133-2

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.875.938/0001-13
AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA: 02/09/2025 BDI: 28,82%



VERBAO
028.1 COM DESONERAÇÃO
2024/12 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIUEIRAS-CE
Município de Ipueriras/CE

SEINFRA
SINAPI
Composição
Própria

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

HORA MES
84,44% 47,48%
85,06% 47,87%
0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 33.363,00	16,70 % R\$ 5.571,62	16,70 % R\$ 5.571,62	16,70 % R\$ 5.571,62	16,70 % R\$ 5.571,62	16,60 % R\$ 5.538,25	16,60 % R\$ 5.538,27	100,00 % R\$ 33.363,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.926,66	100,00 % R\$ 74.926,66						100,00 % R\$ 74.926,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 79,42	100,00 % R\$ 79,42			50,00 % R\$ 39,71			100,00 % R\$ 79,42
3	PISO	R\$ 105.833,32		50,00 % R\$ 52.916,66			50,00 % R\$ 52.916,66		100,00 % R\$ 105.833,32
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 12.612,35		50,00 % R\$ 6.306,17					100,00 % R\$ 12.612,35
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 10.694,95		50,00 % R\$ 5.347,47					100,00 % R\$ 10.694,95
6	COBERTURA	R\$ 25.168,47						100,00 % R\$ 25.168,47	100,00 % R\$ 25.168,47
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.060,38						100,00 % R\$ 1.060,38	100,00 % R\$ 1.060,38
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 64.015,22					100,00 % R\$ 64.015,22		100,00 % R\$ 64.015,22
9	REVESTIMENTOS	R\$ 151.063,09		30,00 % R\$ 45.318,92		40,00 % R\$ 60.425,25			100,00 % R\$ 151.063,09
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA	R\$ 28.073,44		50,00 % R\$ 14.036,72					100,00 % R\$ 28.073,44
11	PINTURA	R\$ 141.354,65				30,00 % R\$ 42.406,39		40,00 % R\$ 56.541,87	100,00 % R\$ 141.354,65
12	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.789,14		30,00 % R\$ 6.536,74		40,00 % R\$ 8.715,66			100,00 % R\$ 21.789,14
13	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 87.816,74		30,00 % R\$ 26.345,02		40,00 % R\$ 35.126,70			100,00 % R\$ 87.816,74
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	R\$ 17.218,88		30,00 % R\$ 5.165,66		40,00 % R\$ 6.887,56			100,00 % R\$ 17.218,88



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI A ELETRÔNICA: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE LOCAL: Município de Ipueriras/CE EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	DATA: 02/09/2025 BDI: 28,82%	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
FONTE SEINFRA SINAPI Composição Própria		
MÊS HORA MES 84,44% 85,06% 47,48% 47,67% 0,00% 0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 193.204,57						100,00 % R\$ 193.204,57	100,00 % R\$ 193.204,57
		R\$ 934.911,28	R\$ 80.577,70	R\$ 114.628,32	R\$ 114.628,34	R\$ 212.049,84	R\$ 164.876,52	R\$ 281.513,56	R\$ 968.274,28
			R\$ 80.577,70	R\$ 195.206,02	R\$ 309.834,36	R\$ 521.884,20	R\$ 686.760,72	R\$ 968.274,28	R\$ 968.274,28

JOSE JONAS TABOSA DE
 CNPJ Nº 178.049.878/11-1
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Crea nº 061.447.3195

FRANCISCO CLEBER FONTENELE
 Representante Legal
 CPF nº 600.254.153-52

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
 CNPJ nº 24.875.938/0001-13
 Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva

Jose Jonas Tabosa de Souza
 Responsável Técnico
 Engenheiro Civil
 Crea nº 061.447.3195




CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRENCIA: 001/2025-CMI	DATA: 02/09/2025	BDI: 28,82%
A ELETRÔNICA:	VERSÃO:	HORA: MES
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL: Município de Ipueiras/CE	Composições PRÓPRIA	85,06% 47,67%
EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120" CM X 210" CM. CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG					15,00000000		15,00000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3					0,35791500		0,35791500
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H					99,53403169		99,53403169
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG					161,55012000		161,55012000
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN					45,00000000		45,00000000
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ					14,00000000		14,00000000
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ					1,00000000		1,00000000
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		56,86051680			56,86051680	75,81402240	189,53505600
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H					20,92890060		20,92890060
00004783	PINTOR (HORISTA)	H		335,06488007			335,06488007	446,75317342	1.116,88293356
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG					0,16500000		0,16500000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG					0,36000000		0,36000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H		106,37355964			169,69835341	141,83141286	417,90332591
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L					2,50650000		2,50650000
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN					1,00000000		1,00000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

 <p>CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI</p> <p>ELETRÔNICA: A</p> <p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUERAS-CE</p> <p>LOCAL: Município de Ipuerás/CE</p> <p>EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº. 24.875.938/0001-13</p>	<p>DATA : 02/09/2025</p> <p>VERSÃO</p> <p>028.1 COM DESONERAÇÃO</p> <p>2024/12 COM DESONERAÇÃO</p> <p>PRÓPRIA</p>	<p>BDI : 28,82%</p> <p>HORA</p> <p>84,44%</p> <p>85,06%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>	<p>MES</p> <p>47,48%</p> <p>47,87%</p> <p>0,00%</p> <p>0,00%</p>
<p>FONTE</p> <p>SEINFRA</p> <p>SINAPI</p> <p>Compostagem Própria</p>			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN					10,00000000		10,00000000
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN					4,00000000		4,00000000
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN					297,00000000		297,00000000
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M					174,91520000		174,91520000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H				433,30507140	613,42153640	577,74009520	1.624,46670300
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H				433,30507140	613,42153640	577,74009520	1.624,46670300
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H				433,30507140	613,42153640	577,74009520	1.624,46670300
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H				433,30507140	613,42153640	577,74009520	1.624,46670300
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG				605,75078886	605,75078886	807,66771848	2.019,16929620
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG					0,90240000		0,90240000
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG					3,00000000		3,00000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H					97,87120000		97,87120000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H					20,43000000		20,43000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H				329,46723180	329,46723180	439,28964240	1.098,22410600
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H				103,83783960	165,65310460	138,45045280	407,94139700
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H					97,87120000		97,87120000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H					20,43000000		20,43000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<p>CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI</p> <p>ELETRÔNICA:</p> <p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS-CE</p> <p>LOCAL: Município de Ipuéiras/CE</p> <p>EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº. 24.875.938/0001-13</p>	<p>DATA: 02/09/2025</p> <p>VERSÃO:</p> <p>028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO</p> <p>PROPRIA</p>	<p>BDI: 28,82%</p> <p>HORA MÊS:</p> <p>84,44% 47,48% 85,06% 47,67% 0,00% 0,00%</p>
<p>FONTE: SEINFRA SINAPI Composições Próprias</p>		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		329,46723180		329,46723180		439,28964240	1.098,22410660
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		103,83783960		103,83783960		138,45045280	407,94139700
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		949,25867760		949,25867760		1.265,67823680	3.164,19559200
COT01	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE	SERV						1,00000000	1,00000000
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG		1,12264300		1,12264300			2,24528660
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L					2,92320000		2,92320000
I0037	AJUDANTE	H	16,00000000	0,84000000	0,84000000	0,48000000			22,32000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H		9,94560000	9,94560000				19,89120000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		21,91800000	21,91800000				43,83600000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		543,70854000	543,70854000	724,94472000			1.812,36180000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		160,99945000	160,99945000	133,84000000			455,83890000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		259,65240000		307,15440000		346,20320000	913,01000000
I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN		0,30000000	0,30000000	0,40000000			1,00000000
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG		8,03880000	8,03880000	10,71840000			26,79600000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		2,52840000	2,52840000				5,05680000
I0108	AREIA GROSSA	M3		0,01625000	0,01625000			0,01248000	0,04498000
I0109	AREIA MEDIA	M3		22,51225302	22,51225302	47,16330806	19,78530030		111,97311440
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		12,17307000	12,17307000	136,92380000	120,69304000		281,96298000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H		10,16310000	10,16310000				20,32620000
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L						127,12000000	127,12000000
I0157	AÇO CA-25	KG		2,10000000	2,10000000				4,20000000
I0169	AÇO CA-60	KG		1,79100000	1,79100000				3,58200000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN		4,50000000	4,50000000				9,00000000
I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	M2		0,60000000	0,60000000	0,80000000		1,56000000	1,56000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN		0,30000000	0,30000000	0,40000000			1,00000000
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN		375,11500000	375,11500000				750,23000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%



A ELETRÔNICA:

VERSÃO

MEB

DESCRIÇÃO:

SEINFRA

84,44%

LOCAL:

SINAPI

47,48%

EMPRESA:

Composições
Programa

85,06%

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

028.1 COM DESONERAÇÃO

0,00%

Município de Ipuerabas/CE

2024/12 COM DESONERAÇÃO

0,00%

PRÓPRIA

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10280	BRITA	M3		1,00571500	1,00571500				2,01143000
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN					3,90000000		3,90000000
10334	CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO	UN		2,50000000	2,50000000				5,00000000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN		4,50000000	4,50000000				9,00000000
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN		3,00000000	3,00000000				6,00000000
10441	CAL HIDRATADA	KG		56,87157000	56,87157000	19,27296000			156,22110000
10494	CAPUCHINHO (1037)	UN					1,30000000		1,30000000
10498	CARPINTEIRO	H		22,18050000	22,18050000				44,36100000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000						6,12000000
10546	CHAVE COMPUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN		4,50000000	4,50000000				9,00000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG		6,864,69862500	6,864,69862500	14,105,81930000	5,899,52630000	4,99200000	33,739,73485000
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN					1,30000000		1,30000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L		6,74400000	6,74400000				13,48800000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN		4,80000000	4,80000000	6,40000000			16,00000000
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN		1,80000000	1,80000000	2,40000000			6,00000000
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN					3,90000000		3,90000000
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN					3,90000000		3,90000000
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M		10,50000000	10,50000000	14,00000000			35,00000000
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M		3,16800000	3,16800000	4,22400000			10,56000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M		7,92000000	7,92000000	10,56000000			26,40000000
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M		401,52000000	401,52000000	535,36000000			1,338,40000000
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H		1,20000000	1,20000000	1,60000000			4,00000000
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG		10,50000000	10,50000000			41,60000000	41,60000000
11091	ENGATE CROMADO	UN					11,69280000		11,69280000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000						6,00000000
11106	ESPELHO 4"X4"	UN		9,00000000	9,00000000	12,00000000			30,00000000
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN		409,97880000	409,97880000	546,63840000			2,60000000
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M		8,07840000	8,07840000	10,77120000			1,366,59600000
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M							26,92800000

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

DATA : 02/09/2025

BDI : 28,82%



A ELETRÔNICA:
DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUJEIRAS-CE

LOCAL:

Município de Ipujeiras/CE

EMPRESA:

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO
2024/12 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,44%
85,06%

MES

47,48%
47,67%

FORTE

SEINFRA
SINAPI
Composições
Própria

QTD. MÊS 5

9,50040000

QTD. MÊS 6

249,95600000

QTD. MÊS 7

251,23800000

QTD. MÊS 8

29,40000000

QTD. MÊS 9

0,90000000

QTD. MÊS 10

115,24800000

QTD. MÊS 11

115,24800000

QTD. MÊS 12

17,00000000

QTD. MÊS 13

10,00000000

QTD. MÊS 14

0,40017100

QTD. MÊS 15

0,40017100

QTD. MÊS 16

0,50000000

QTD. MÊS 17

2,16600000

QTD. MÊS 18

27,00000000

QTD. MÊS 19

0,90000000

QTD. MÊS 20

11,40000000

QTD. MÊS 21

11,40000000

QTD. MÊS 22

14,19946000

QTD. MÊS 23

14,19946000

QTD. MÊS 24

17,00000000

QTD. MÊS 25

17,00000000

QTD. MÊS 26

18,00000000

QTD. MÊS 27

18,00000000

QTD. MÊS 28

18,00000000

QTD. MÊS 29

18,00000000

QTD. MÊS 30

18,00000000

QTD. MÊS 31

18,00000000

QTD. MÊS 32

18,00000000

QTD. MÊS 33

18,00000000

QTD. MÊS 34

18,00000000

QTD. MÊS 35

18,00000000

QTD. MÊS 36

18,00000000

QTD. MÊS 37

18,00000000

QTD. MÊS 38

18,00000000

QTD. MÊS 39

18,00000000

QTD. MÊS 40

18,00000000

QTD. MÊS 41

18,00000000

QTD. MÊS 42

18,00000000

QTD. MÊS 43

18,00000000

QTD. MÊS 44

18,00000000

QTD. MÊS 45

18,00000000

QTD. MÊS 46

18,00000000

QTD. MÊS 47

18,00000000

QTD. MÊS 48

18,00000000

QTD. MÊS 49

18,00000000

QTD. MÊS 50

18,00000000

QTD. MÊS 51

18,00000000

QTD. MÊS 52

18,00000000

QTD. MÊS 53

18,00000000

QTD. MÊS 54

18,00000000

QTD. MÊS 55

18,00000000

QTD. MÊS 56

18,00000000

QTD. MÊS 57

18,00000000

QTD. MÊS 58

18,00000000

QTD. MÊS 59

18,00000000

QTD. MÊS 60

18,00000000

QTD. MÊS 61

18,00000000

QTD. MÊS 62

18,00000000

QTD. MÊS 63

18,00000000

QTD. MÊS 64

18,00000000

QTD. MÊS 65

18,00000000

QTD. MÊS 66

18,00000000

QTD. MÊS 67

18,00000000

QTD. MÊS 68

18,00000000

QTD. MÊS 69

18,00000000

QTD. MÊS 70

18,00000000

QTD. MÊS 71

18,00000000

QTD. MÊS 72

18,00000000

QTD. MÊS 73

18,00000000

QTD. MÊS 74

18,00000000

QTD. MÊS 75

18,00000000

QTD. MÊS 76

18,00000000

QTD. MÊS 77

18,00000000

QTD. MÊS 78

18,00000000

QTD. MÊS 79

18,00000000

QTD. MÊS 80

18,00000000

QTD. MÊS 81

18,00000000

QTD. MÊS 82

18,00000000

QTD. MÊS 83

18,00000000

QTD. MÊS 84

18,00000000

QTD. MÊS 85

18,00000000

QTD. MÊS 86

18,00000000

QTD. MÊS 87

18,00000000

QTD. MÊS 88

18,00000000

QTD. MÊS 89

18,00000000

QTD. MÊS 90

18,00000000

QTD. MÊS 91

18,00000000

QTD. MÊS 92

18,00000000

QTD. MÊS 93

18,00000000

QTD. MÊS 94

18,00000000

QTD. MÊS 95

18,00000000

QTD. MÊS 96

18,00000000

QTD. MÊS 97

18,00000000

QTD. MÊS 98

18,00000000

QTD. MÊS 99

18,00000000

QTD. MÊS 100

18,00000000

QTD. MÊS 101

18,00000000

QTD. MÊS 102

18,00000000

QTD. MÊS 103

18,00000000

QTD. MÊS 104

18,00000000

QTD. MÊS 105

18,00000000

QTD. MÊS 106

18,00000000

QTD. MÊS 107

18,00000000

QTD. MÊS 108

18,00000000

QTD. MÊS 109

18,00000000

QTD. MÊS 110

18,00000000

QTD. MÊS 111

18,00000000

QTD. MÊS 112

18,00000000

QTD. MÊS 113

18,00000000

QTD. MÊS 114

18,00000000

QTD. MÊS 115

18,00000000

QTD. MÊS 116

18,00000000

QTD. MÊS 117

18,00000000

QTD. MÊS 118

18,00000000

QTD. MÊS 119

18,00000000

QTD. MÊS 120

18,00000000

QTD. MÊS 121

18,00000000

QTD. MÊS 122

18,00000000

QTD. MÊS 123

18,00000000

QTD. MÊS 124

18,00000000

QTD. MÊS 125

18,00000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<p>CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI</p> <p>A ELETRÔNICA:</p> <p>DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUJEIRAS-CE</p> <p>LOCAL: Município de Ipujeiras/CE</p> <p>EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13</p>	<p>DATA: 02/09/2025</p> <p>VERSÃO:</p> <p>028.1 COM DESONERAÇÃO</p> <p>2024/12 COM DESONERAÇÃO</p> <p>PRÓPRIA</p>	<p>BDI: 28,82%</p> <p>HORA MES</p> <p>84,44% 47,48%</p> <p>85,06% 47,87%</p> <p>0,00% 0,00%</p>
<p>FORTE: SENFRA</p> <p>SINAPI: Composição Programa</p>		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG		2,64850000					5,29700000
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN					3,90000000		3,90000000
11767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN		0,30000000		0,40000000			1,00000000
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	UN		3,00000000					6,00000000
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	UN		0,50000000					1,00000000
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M		10,03050000					20,06100000
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN		1,00000000					2,00000000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN		3,00000000					6,00000000
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M					22,60000000		22,60000000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L		1,71359050					3,42718100
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		18,10750000					36,21500000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN		4,50000000					9,00000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN						5,120,40000000	5,120,40000000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN		72,85000000					145,70000000
12096	TINTA LATEX	L				126,11688000			126,11688000
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN		1,00000000					2,00000000
12156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN		0,90000000		1,20000000			3,00000000
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN					2,60000000		2,60000000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M		12,03415000					24,06830000
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M		4,73690000					9,47380000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M		18,66985000					37,33970000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M		37,14780000					74,29560000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M		20,61915000					41,23830000
12254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	M2					15,50000000		15,50000000
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2					7,37100000		7,37100000
12263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN		0,30000000		0,40000000			1,00000000
12265	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"	UN		4,00000000					8,00000000
12312	ELETRICISTA	H		263,04654000		350,72872000			876,82180000
12320	ENCANADOR	H	4,00000000	100,77145000		53,53800000			259,07890000
12391	PEDREIRO	H	162,79910000	467,29845000		626,23980000			2.179,56180000
12395	PINTOR	H				296,74560000			1.043,96200000

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá - Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA 001/2025-CMI

A ELETRÔNICA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

EMPRESA:

DATA :

02/09/2025

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO
2024/12 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI :

28,82%

MES

84,44%
47,48%

0,00%
0,00%

FORTE

SEINFRA
SINAPI
Composições
Própria

HORA

84,44%
47,48%

0,00%
0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

Município de Ipueiras/CE

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº. 24.875.938/0001-13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	5,10000000						5,10000000
12543	SERVENTE	H	2.392,09520000	772,72478000	772,72478000	1.557,84750000	623,32346000	741,81600000	6.860,53172000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	21,21820000	0,99456000	0,99456000				23,20732000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H		1,18238400	1,18238400				2,36476800
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,70000000						1,70000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	657,14878936	29,10472811	29,10472811	27,47316277	27,47316277		770,30455110
12702	JUROS	H	218,47776408	11,40825464	11,40825464	5,20503287	5,20503287		251,70433909
12703	MANUTENÇÃO	H	165,87725082	41,04903926	41,04903926	14,45936787	14,45936787		276,89406507
12706	OLEO DIESEL	L	62,51512000	13,52601600	13,52601600				89,56715200
18432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN		24,00000000	24,00000000	32,00000000			80,00000000
18433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN		9,00000000	9,00000000	12,00000000			30,00000000
18500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	79,23300000	79,23300000	79,23300000	117,28200000	11,63800000		287,38600000
18503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2				184,75600000	184,75600000		369,51200000
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2		1,65000000	1,65000000				3,30000000
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	M3xMÉS	320,00000000						320,00000000
17952	AÇO CA-50/60	KG		130,53600000	130,53600000				261,07200000
18284	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	M2		1,65000000	1,65000000				3,30000000
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO (EXECUTADO)	M2		54,80000000	54,80000000				109,60000000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2					12,40000000		12,40000000
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000			2,00000000
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÉS	0,11690000	0,11690000	0,11690000	0,11690000	0,11620000	0,11620000	0,70000000
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÉS	0,03340000	0,03340000	0,03340000	0,03340000	0,03320000	0,03320000	0,20000000
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÉS	0,30060000	0,30060000	0,30060000	0,30060000	0,29880000	0,29880000	1,80000000
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN		3,00000000	3,00000000				6,00000000
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		47,10000000	47,10000000	62,80000000			157,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

CONCORRÊNCIA: 001/2025-CMI ELETRÔNICA: A DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUJEIRAS-CE LOCAL: Município de Ipujeiras/CE EMPRESA: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº: 24.875.938/0001-13	DATA: 02/09/2025 VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	BDI: 28,82% MÊS HORA 84,44% 47,48% 85,06% 47,67% 0,00% 0,00%
---	---	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		47,10000000	47,10000000	62,80000000			157,00000000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN		94,20000000	94,20000000	125,60000000			314,00000000
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN		2,50000000	2,50000000				5,00000000
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2		2,50000000	2,50000000				5,00000000
19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00000000						6,00000000

FRANCISCO CLEBER FONTENELE
Assina a Nota Fiscal em nome próprio de FRANCISCO CLEBER FONTENELE, inscrito no CPF nº 014.114.114-00, residente e domiciliado em Rua Francisco Cleber Fontenele Silva, nº 1538/C, Centro, Tianguá - Ceará, CEP nº 600.254-153-52.

JOSE JONAS TABOSA DE
Assina a Nota Fiscal em nome próprio de JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA, inscrito no CPF nº 061.447.3195, residente e domiciliado em Rua José Jonas Tabosa de Souza, nº 1538/C, Centro, Tianguá - Ceará, CEP nº 600.254-153-52.

VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 24.875.938/0001-13
 AV Prefeito Jacques Nunes, 1538/C - Centro - Tianguá- Ceará
 E-mail: via.urbana@hotmail.com / Fone: (88) 2133-2711





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA : 02/09/2025		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA :	02/09/2025	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REBONCA
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA
Assinado de forma digital por FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA em 02/09/2025 às 14:52:00. O documento foi assinado digitalmente.

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.153-52

JOSE JONAS TABOSA DE
Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA em 02/09/2025 às 14:52:00. O documento foi assinado digitalmente.

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 0614473195



COMPOSIÇÃO DO BDI



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	001/2025-CMI	DATA :	02/09/2025	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Município de Ipueiras/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,38%
EMPRESA:	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°: 24.875.938/0001-13	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO CLEBER
FONTENELE F

Assinado de forma digital por FRANCISCO CLEBER FONTENELE SILVA 49825415352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CELEBRACAO DIGITAL, ou=45616309000149, ou=AC, s=Francisco Cleber Fontenele Silva

JOSE JONAS
TABOSA DE
SOUZA

Assinado de forma digital por JOSE JONAS TABOSA DE SOUZA 04805781335
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC, s=Jose Jonas Tabosa de Souza

Via Urbana Serviços e Empreendimentos Ltda
CNPJ nº 24.875.938/0001-13
Sr. Francisco Cleber Fontenele Silva
Representante Legal
CPF nº 600.254.153-52

Jose Jonas Tabosa de Souza
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea nº 0614473195